

Reparatia drumurilor locale din pietris in s.Tibirica r-n.Calarasi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum din pietris Botna l=671m		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	23,485
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,327
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	234,850
	7129020012800	Pavator	h-om	86,894
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,485
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	307,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,932
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,402
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,273
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,485
	9310060019930	Muncitor	h-om	116,016
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	443,866
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	35,227
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	23,485
	1120206201036 1	Savura	m3	23,485
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,986
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,059
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	26,303
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	63,644
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,723

1	2	3	4	5
Total Drum din petris Botna l=671m				
2. Drum din petris Bordei Mihail L=227m				
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,480
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	79,500
	7129020012800	Pavator	h-om	29,415
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,444
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	104,224
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,163
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,829
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,816
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,273
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	150,255
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	11,925
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,950
	1120206201036 I	Savura	m3	7,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,334
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,051
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,904
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	21,544
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,291
Total Drum din petris Bordei Mihail L=227m				
3. Drum din petris Junca Ion L=173m				
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	6,055

1	2	3	4	5
		pamintului sapat in teren catg. III		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,889
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,550
	7129020012800	Pavator	h-om	22,403
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,048
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	79,381
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,264
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,393
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,906
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,912
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	114,439
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	9,082
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,055
	1120206201036 I	Savura	m3	6,055
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,165
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,254
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,562
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,782
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	16,409
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,507
Total Drum din petris Junca Ion L=173m				
4. Drum din petris Lunca L=100m				
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,092
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	12,950
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,120
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,885
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,355
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,805
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,680
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2	3,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,290
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	66,150
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	5,250
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	3,500
	1120206201036 1	Săvura	m3	3,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,147
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,903
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,920
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	9,485
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,449
Total Drum din petris Lunca L=100m				
5. Drum din petris Manole L=350m				
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2	12,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,822
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	122,500
	7129020012800	Pavator	h-om	45,325
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	28,420
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	160,597
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,742
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,817
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,880
15	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda	100m2	12,250

1	2	3	4	5
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	60,515
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	231,525
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	18,375
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,250
	1120206201036 1	Savura	m3	12,250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,515
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,160
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,720
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	33,197
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,071
Total Drum din petris Manole L=350m				
Total				
Asigurari sociale (PI3) * 24 %				
Cheltueli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %				
Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %				
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Primarul com.Tibirica



I. Proscurov