Digitally signed by Cucereavîi Vladimir
Date: 2026.02.09 14:44:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria satului Taraclia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Taraclia

3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale: str.Stefan Cel Mare si Sfint, strada Svatul Tarii, strada Cainarului, strada Serghei Lazo si Prieteniei din satul Taraclia raionul Causeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie **1.1. Asternerea stratului de beton asfaltic la strada Serghei Lazo si partial strada Stefan Cel Mare si Sfint**		
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	560,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,503
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 560,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,724
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	5 560,000
		1.2. Reparatia strazilor prin schimbarea stratului de uzura la strada Stefan Cel Mare si Sfint, strada Sfatul Tarii si strada Prieteniei		
6	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	14 200,000
7	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,370
8	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea noroiului	100 m3	1,100
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	181,500

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare noroiului		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,608
11	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt , cu mixturi asfaltice gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	256,500
12	RpDC26A	Asternerea mixturilor asfaltice antifagase in straturi de uzura de minimum 4 cm grosime, alcatuite dintr-un strat schelet mineral puternic conf.SR-4032/1, din MAA-mixtura asfaltica antifagase BAPS 8 Materiale marunte (cirpe,petrol,longrine, etc.)=1,020	t	152,000
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	11 640,000

Primar V.Cucereavîi

REPUBLICA MOLDOVA r-nul CĂUȘENI, PRIMĂRIA IDNO 1007601003792

Investitor Primaria satului Taraclia

Obiect **Reparatia drumurilor locale: str.Stefan Cel Mare si Sfint, strada Svatul Tarii, strada Cainarului, strada Serghei Lazo si Prieteniei din satul Taraclia raionul Causeni**

Borderou de resurse № 2-1-1

Intretinerea cailor de acces

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie **1.1. Asternerea stratului de beton asfaltic la strada Serghei Lazo si partial strada Stefan Cel Mare si Sfint**			
1	DA12A п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3		560,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	448,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	143,920
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	57,120
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	711,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	140,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	23,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	144,480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	14,000
2	DI107 п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		3,503
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	3,608
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1,051
3	DB19G п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		5 560,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	333,600
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	783,960
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	16,680
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	88,960

1	2	3	4	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	43,924
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	43,924
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	43,924
4	DI107 п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,724
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	1,776
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,517
5	DB16H п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2		5 560,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	278,000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	522,640
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	16,680
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	61,160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	29,468
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	29,468
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	29,468
		1.2. Reparatia strazilor prin schimbarea stratului de uzura la strada Stefan Cel Mare si Sfint, strada Sfatul Tarii si strada Prieteniei			
6	RpDC06A п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		14 200,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	42,600
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	4,260
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	4,260
7	DA01A п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2		2,370
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	0,593
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	0,190
8	TsC35A11 п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea noroiului	100 m3		1,100
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	5,863
9	TsI51A2 п. K=R=1,000M	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare noroiului	t		181,500

1	2	3	4	6	7
	=1,000S=1,000				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	4,901
10	DI107 п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		3,608
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	3,716
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1,082
11	DI03A п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Repararea imbracamintilor de asfalt , cu mixturi asfaltice gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t		256,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,1000	2 590,650
	1111000200011	Beton asfaltic BA 8	t	1,0030	257,269
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	6,669
12	RpDC26A п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Asternerea mixturilor asfaltice antifagase in straturi de uzura de minimum 4 cm grosime, alcatuite dintr-un strat schelet mineral puternic conf.SR-4032/1, din MAA-mixtura asfaltica antifagase BAPS 8	t		152,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	98,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	68,400
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)/ BAPS 8	t	1,0030	155,505
	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0050	0,775
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	21,280
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0070	1,064
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	0,046
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	6,688
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0440	6,688
13	DB16H п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2		11 640,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	582,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 094,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	34,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	128,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	61,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	61,6
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	61,6
		---	---	---	---
		Total lista de resurse:			

Manorea:

1.	7129020012800	Pavator	h-om		448,592
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om		3 883,05

3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		68,400

Materiale:

1.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t		783,960
2.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t		1 616,800
3.	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)/ BAPS 8	t		155,505
4.	1111000200011	Beton asfaltic BA 8	t		257,269
5.	1212121212121	Apa	m3		42,600
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3		57,120
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3		711,200
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t		68,280
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		6,669
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		143,920
11.	2320322600040 1	Bitum	t		9,100
12.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t		0,775
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg		278,160
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		140,000

Utilaje de construcţii:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut		4,306
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut		2,651
3.	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut		1,064
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		44,990
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut		141,772
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut		279,564
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut		135,084
8.	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut		6,688
9.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut		5,863
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut		4,901
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut		18,260

Intocmit _____ (Oleg Afanasii)
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Primar V. Cucereavîi

REPUBLICA MOLDOVA, r-nul CĂUŞENI, PRIMĂRIA, IDNO 1007601003792

Digitally signed by Cucereavîi Vladimir
Date: 2026.02.09 14:45:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Taraclia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Taraclia

3. Obiectul achiziţiilor Organizarea circulatiei rutiere.Reparatia drumurilor locale: str.Stefan Cel Mare si Sfint, strada Svatul Tarii, strada Cainarului, strada Serghei Lazo si Prieteniei din satul Taraclia raionul Causeni

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere		
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	545,0400
2	DF17A aplicativ	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Tip 1.1.1 - 850 m2, Tip 1.5 - 46 m2, Tip 1.6 - 29 m2, Tip 1.7 - 9 m2, Tip 1.11 - 8 m2, Tip 1.13.1 - 4 m2, Tip 1.20.1 - 6 m2) (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include resursul: Microbile reflectorizante cu norma de consum 0.2275 kg)	m2	454,2000
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp SKM 2.35)	buc	14,0000
4	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp SKM 2.45)	buc	9,0000
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 28 buc-700*700mm+ 9 triunghi 900mm	buc	37,0000

Primar V. Cucereavîi

Investitor Primaria s. Taraclia
Obiect **Organizarea circulatiei rutiere.Reparatia drumurilor locale: str.Stefan Cel Mare si Sfint, strada Svatul Tarii, strada Cainarului, strada Serghei Lazo si Prieteniei din satul Taraclia raionul Causeni**

Borderou de resurse № 2-1-1

Aplicarea marcajului rutier si instalarea indicoarelor

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere			
1	DB01A п. K=R=1,0000M =1,0000S=1,0 000	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		545,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	1,6351
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	0,1635
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	0,1635
2	DF17A aplicativ п. K=R=1,0000M =1,0000S=1,0 000	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Tip 1.1.1 - 850 m2, Tip 1.5 - 46 m2, Tip 1.6 - 29 m2, Tip 1.7 - 9 m2, Tip 1.11 - 8 m2, Tip 1.13.1 - 4 m2, Tip 1.20.1 - 6 m2) (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include resursul: Microbile reflectorizante cu norma de consum 0.2275 kg)	m2		454,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	7,2672
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	7,2672
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	331,5660
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	158,9700
	2513206621650 11	Microbile reflectorizante	kg	0,2275	103,3305
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.0106	4,8145
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc		14,0000

1	2	3	4	6	7
	п. K=R=1,0000M =1,0000S=1,0 000	rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp SKM 2.35)			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	4,6200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	10,6400
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,1000	1,4000
	2811106301794 _1	Stilp metalic din otel zincat confectionat industrial SKM 2.35	buc	1,0000	14,0000
4	DF18A п. K=R=1,0000M =1,0000S=1,0 000	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp SKM 2.45)	buc		9,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	2,9700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	6,8400
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,1000	0,9000
	2811106301794 _2	Stilp metalic din otel zincat confectionat industrial SKM 2.45	buc	1,0000	9,0000
5	DF19A п. K=R=1,0000M =1,0000S=1,0 000	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 28 buc-700*700mm+ 9 triunghi 900mm	buc		37,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	8,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	8,1400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	37,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	148,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	74,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	148,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	74,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,7400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,4800
		---	---	---	---
		Total lista de resurse:			

Manorea:

1.	7123010010200	Betonist	h-om		7,5900
2.	7124010010700	Dulgher	h-om		8,1400
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		7,2672
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		32,8872

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg		331,5660
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg		158,9700
3.	2513206621650 11	Microbile reflectorizante	kg		103,3305
4.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc		37,0000
5.	2663102100000	Beton C12/15	m3		2,3000
6.	2811106301794 _1	Stilp metalic din otel zincat confectionat industrial SKM 2.35	buc		14,0000
7.	2811106301794 _2	Stilp metalic din otel zincat confectionat industrial SKM 2.45	buc		9,0000
8.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc		74,0000
9.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc		148,0000

10.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		74,0000
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg		1,4800
12.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg		0,7400
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc		148,0000
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		1,6351

Utilaje de construcţii:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut		0,1635
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut		4,8145
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut		0,1635

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Primar. V. Cucereavîi