

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a bazei de odihna pentru copii "Poenita Vesela statiunea Alunelul " din r-nul Ialoveni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Amenajarea terenului | | |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 168,0000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 32,0000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
| 3 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 3,6000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,6000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,2000 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 6 | TsH92A | Încarcarea in auto gunoi | t | 232,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 232,0000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 8 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,4600 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 9 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 62,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 642,0000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--------|----------|
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 15,1400 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,2000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 13 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,6400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,5000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,2800 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 16 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 16,0000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 17 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 16,0000 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |
| 18 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 160,0000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
| | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
| | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 37,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 26631021000001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 26511221000024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
| 20 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 160,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 79,6900 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 22 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 79,6900 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0260 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 79,6900 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 79,6900 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 |
| | | 1.2. Copertina intrare subsol | | |
| 25 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 66,5400 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 26 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 66,5400 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 |
| 27 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 66,5400 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 |
| 28 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,4500 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,1600 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 29 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 66,5400 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 30 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 66,5400 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3650 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1900 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 31 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil | m2 | 66,5400 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | m | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|----------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 33 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,5700 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,5700 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| 36 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,1000 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 37 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 12,0000 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2800 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,3000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 39 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 40 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 207,0000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|----------|
| 41 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,1000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| | | 1.3. Acoperis pазii | | |
| 42 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 52,4500 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 43 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,0000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки) | kg | 3,4000 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 44 | CE28A | Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 0,6900 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,4000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3500 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,3000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
| | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 12,0000 |
| | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 12,0000 |
| | 2874125881228 | Saiba plata M 20 | buc | 12,0000 |
| | 2874115825456 | Suruburi M 16 | buc | 20,0000 |
| | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 20,0000 |
| | 2874115883079 | Saiba plata M 16 | buc | 20,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |
| 45 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0,39m3 | m2 | 52,4500 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 46 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 21,0000 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 47 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,0800 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|---------|
| 48 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,0800 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| 49 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 52,4500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 52,4500 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8,6000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 52 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 9,2000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| | | 1.4. Groapa de inparitati | | |
| 53 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 18,0000 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 54 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 6,0000 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2800 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |
| 55 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,7000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|----------|
| 56 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate | kg | 180,0000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 2710602200000 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 57 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 1,8000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 58 | TsD01C | Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
| 59 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1,0000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3) | buc | |
| | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIII-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| | 2875274200001 | Capacul cu rama din fontă* | buc | |
| 60 | AcF03A | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,2000 |
| | 9312040019600 | Săpător | h-om | 0,6100 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| | | 1.5. Foisor | | |
| 61 | RpCA01A | Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,2000 |
| | 9312040019600 | Săpător | h-om | 3,1000 |
| 62 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcîndu-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10...30 cm | buc | 2,0000 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2800 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |
| 63 | TsC54C | Strat de fundație din pietris | m3 | 2,3000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 64 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv | m2 | 3,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagră moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0250 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scînduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 65 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate | kg | 136,0000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 66 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,2000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 67 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 22,0000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
| | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
| | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 68 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 21,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
| 69 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 336,7800 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0132 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |
| | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |
| | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |
| | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |
| | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 0,0030 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0003 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |
| | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |
| 70 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil | m2 | 13,6400 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | m | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 71 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,3370 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3000 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 8,6000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,8000 |
| | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,9000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,3200 |
| 72 | TsH91A | Instalarea banci | buc | 4,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2513206621460 | Banca | buc | 1,0000 |
| | | 1.6. WC | | |
| | | 1.6.1. Pereti exteriori | | |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 54,5900 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 74 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 54,5900 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 75 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 54,5900 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0260 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,5900 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 77 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 22,2000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 |
| 78 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 54,5900 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 79 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 54,5900 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 |
| | | 1.6.2. Pereu | | |
| 80 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 3,4800 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 |
| 81 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,5900 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 82 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 10,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 83 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,0000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 84 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 10,4000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 85 | TsD04A | Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,4000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|------|----------|
| 86 | CC01D1 | Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate | kg | 301,3600 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci Plasa VR d.5mm 100x100 | kg | 32,2400 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 287312200410011 | Plase sudate Plasa VR d.5mm 100x100 | kg | 1,0100 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 88 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,8100 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrute M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru construcții | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0800 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 89 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp | m2 | 10,3700 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,1000 |
| | | 1.6.3. Timplarie | | |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,9400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 91 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv (810 x 500 - 2 buc) | m2 | 0,8000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 92 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 15,1400 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112939150 | Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 93 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 14,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 94 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 11,7800 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|--|------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | 1.6.4. Acoperis pазii | | |
| 95 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 21,3000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 96 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0,3m3 | m2 | 21,3000 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 97 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,3000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 98 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,3000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| 99 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 21,3000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 100 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 21,3000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 101 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 14,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 102 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 12,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| | | 1.7. Dusuri | | |
| | | 1.7.1. Consolidarea | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|----------|
| 103 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 9,0100 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,1500 |
| 104 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,2100 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 105 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,0300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 106 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 578,9000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR d.5mm 100x100 | kg | 133,8300 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 287312200410011 | Plase sudate Plasa VR d.5mm 100x100 | kg | 1,0100 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 108 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 17,5300 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 109 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,2000 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| | | 1.7.2. Pardoseli | | |
| 110 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,8900 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,0500 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 112 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 22,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|---------|
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| | | 1.7.3. Pereti | | |
| 113 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 5,1500 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5,1500 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
| | 2430226101010-b | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 115 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 5,1500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0260 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
| 116 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 5,1500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 117 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,1500 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| | | 1.7.4. Timplarie | | |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,) | m2 | 1,7000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|------|---------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 120 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 6,2400 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 121 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | | 1.7.5. Tehnica sanitara | | |
| 122 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 4,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 |
| | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1,0000 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 |
| | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 |
| 123 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 6,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 |
| | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 |
| 124 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 125 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 20,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
| | 2913124201600.7 | Robinet bila d=1/2 | buc | 1,0000 |
| | 7 | | | |
| 126 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm | buc | 4,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
| | 2913124202100-2 | Robinet PPR d=20mm | buc | 1,0000 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 127 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 4,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| | 2721204122300.7 | Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 1,0000 |
| | 4 | | | |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 128 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x1/2 | buc | 20,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| | 2721204122300.2 | Racord demontabila "olandez" 25x1/2 | buc | 1,0000 |
| | 9 | | | |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 129 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,5000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|---------|
| 130 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm | buc | 3,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
| | 2523156721037-1 | Cot PP D=110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 131 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm | buc | 5,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| | 2523156721015-1 | Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 132 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm | buc | 1,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| | 2523156721015-4 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 133 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 1,0000 |
| | 2523156721037-2 | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
| 134 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
| | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 135 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 6,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
| | 2523156721015-5 | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 136 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 8,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |
| | 2523156721037-3 | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 137 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-turale, avind diametrul de 20 mm | m | 54,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=20mm | m | 1,0200 |
| | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d=20mm | buc | 0,7000 |
| | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d=20mm | buc | 0,4500 |
| | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d=20mm | buc | 0,1000 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 138 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc | 16,0000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
| | 2875274110102-4 | Cot PPR d=20mm | buc | 1,0000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0150 |
| 139 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc | 8,0000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
| | 2875274110102-5 | Mufa PPR d=20mm | buc | 1,0000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|---------|
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 140 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc | 24,0000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
| | 2875274110102-6 | Teu ppr d=20mm | buc | 1,0000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |
| 141 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 54,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 142 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
| | 2875274204040-3 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4 | buc | 1,0000 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 143 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |
| | 2875274204040-2 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2" | buc | 1,0000 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 144 | RpSA43I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
| | 2875274204040-1 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4" | buc | 1,0000 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| | | 1.7.6. Acoperis | | |
| 145 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 12,5000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 17,0000 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,0000 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,0000 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 8,0000 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 146 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,0000 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 8,0000 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 5,0000 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,0000 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 13,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| | | 1.8. Cladirea noua pazii | | |
| | | 1.8.1. Rezistenta | | |
| 147 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 12,8000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8100 |
| | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0006 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0040 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0149 |
| | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0001 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0012 |
| 148 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,8000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|--------|----------|
| 149 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 17,9200 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 150 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare argila nisipoasa) | 100 m3 | 7,2000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 151 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,2200 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 152 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0200 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 153 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,0200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |
| | | 1.8.2. Fundatii | | |
| 154 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate | kg | 51,0800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 27106021000009 | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 155 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate | kg | 124,5900 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| | 271060220000010 | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 156 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 157 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 6,8400 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
| | 266310210000020 | Beton B20 | m3 | 1,0250 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| | | 1.8.3. Acoperis | | |
| 158 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,3600 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,1600 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|--|------|---------|
| 159 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,6000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 160 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 42,8800 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3650 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0260 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1900 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 161 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 42,8800 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 5,0000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 14,0000 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 162 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 12,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,0000 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,0000 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 163 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 12,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 12,0000 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 12,0000 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,0000 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,0000 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 164 | CK26B | Opritori de zapada | m | 76,8000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | 1.8.4. Finisaje | | |
| | | 1.8.4.1. Pereti interiori | | |
| 165 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | 10,6700 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8300 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9800 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0400 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0700 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3800 |
| 166 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 29,2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|------|---------|
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
| | 2430226101010-1 | Grund Betonocontact | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,2200 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 168 | CF51B k=25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 29,2200 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,2200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,2200 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 171 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,2200 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,2200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 173 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,2200 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,2200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 29,2200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
| | 2430116103800vo | Vopsea lavabila | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | | 1.8.4.2. Pereti exteriori | | |
| 176 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 32,3600 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 2430226101010-1 | Grund Betonocontact | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 177 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,3600 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|------|---------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 178 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 32,3600 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 179 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 32,3600 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 |
| | | 1.8.4.3. Timplarie | | |
| 180 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla LOW E cu deschiderea 2 pozitii) | m2 | 3,3600 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 181 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 182 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,6000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 183 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 2,6000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 184 | Pret de piatra | Plasa antimoschit | buc | 1,2000 |
| | 1 | Plasa antimoschita | buc | 1,0000 |
| | | 1.8.4.4. Soclu | | |
| 185 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,4000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 2430226101010-1 | Grund Betoncontact | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 186 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,4000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|---------|
| 187 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,4000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 2430226101010-1 | Grund Betoncontact | kg | 0,4150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 188 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 8,4000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
| | | 1.8.4.5. Tavan | | |
| 189 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 12,0000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 191 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,0000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,0000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,0000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,0000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 195 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,0000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 |
| | | 1.8.4.6. Pardosea | | |
| 196 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,8000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 197 | CC03C | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm | kg | 22,8000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 28731220041000 | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm | kg | 1,0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|----------|
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 198 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 | m3 | 1,8000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 199 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast | m3 | 1,8000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
| | 2873122005400cv | Cimentoplast | m3 | 1,0400 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 200 | CC03C | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm | kg | 22,8000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 28731220041000 | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm | kg | 1,0100 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 201 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,0000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 202 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,0000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 203 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,0000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 204 | CI14A | Elemente liniare din placi de ceramogranit calitate | m | 2,0000 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2874116312500-1 | Elemente liniare din ceramogranit calitate superioara | m | 1,0200 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
| | | 1.8.4.7. Peruu | | |
| 205 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,6400 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 206 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,6400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|----------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752-1 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 207 | CC03C | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm | kg | 33,4400 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 28731220041000 | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm | kg | 1,0100 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 208 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 | m3 | 2,6400 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 209 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,6400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| | | 1.9. Gard | | |
| 210 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,4000 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 211 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,4000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 212 | CO07A | Imprejmuii metalice din otel profilat | kg | 445,0000 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2710703518270-6 | Otel profilat | kg | 1,0500 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 |
| | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1500 |
| 213 | CJ10A apl. | Ornamente decorative metalice | buc | 40,0000 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2523146720000 | Ornament metalice | buc | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
| 214 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 12,2000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|----------|----------|
| | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 215 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6250 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |
| 216 | CK33A | Dispozitiv automat electric pentru inchiderea portilor metalice inclusiv accesorii | buc | 1,0000 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
| | 2952270007000.1 | Dispozitiv automat electric pentru inchiderea portilor metalice inclusiv accesorii | buc | 1,0000 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 |
| | | 2. Lucrari electrice | | |
| | | 2.1. Lucrari de constructii | | |
| 217 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 218 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 219 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 240,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
| 220 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 240,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| | | 2.2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.2.1. Punct medical | | |
| 221 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,4000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
| | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,00065 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,7500 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0300 |
| | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 |
| | 5009816 | Fise de montaj | m | 34,0000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 222 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 156,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|---------|----------|
| | Cablu315mm | Cablu - 3 x 1.5 mmp | m | 1,0000 |
| 223 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 84,0000 |
| | Cablu325mm | Cablu - 3 x 2.5 mmp | m | 1,0000 |
| 224 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 12,0000 |
| | 1340 | Cutie de ramificatie | buc | 1,0000 |
| 225 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 240,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
| 226 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,2200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |
| 227 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,2200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |
| 228 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 229 | | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W | buc | 18,0000 |
| | 1352 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W | buc | 1,0000 |
| 230 | | Corp de iluminat tip Led Armstrong | buc | 18,0000 |
| | Armstrong | Corpuri de iluminat Armstrong | buc | 1,0000 |
| 231 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED | buc | 132,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |
| | 3150145100143.1 | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Led | buc | 1,0500 |
| 232 | | Corp de iluminat cu lampi luminiscente exterior | buc | 2,0000 |
| | 13523 | Corpuri de iluminat exterior | buc | 1,0000 |
| 233 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 234 | | Intreruptor cu o clapa | buc | 14,0000 |
| | 1359 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1,0000 |
| 235 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,2800 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------|---|---------|----------|
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 236 | | Priza | buc | 28,0000 |
| | 1361 | Priza | buc | 1,0000 |
| 237 | pret | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 42,0000 |
| | 132110256987214 23 | cutie pentru prize si intrerupator | buc | 1,0000 |
| 238 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablour electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) | buc | 1,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
| | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 239 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 240 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| | | 2.2.2. Iluminare exterioara | | |
| 241 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - Cu 2 parti de iluminare | buc | 5,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |
| | 2811106302048 | Stilp zincat pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |
| | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|----------------|---------|
| | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m ³ | 0,3000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |
| 242 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00288 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
| | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0245 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4200 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,9100 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,9100 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 5,2200 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4200 |
| 243 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,7500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 244 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,0000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 245 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,0000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|----------|----------|
| 246 | 08-03-596-6 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000 | 100 buc | 0,1000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 407,0000 |
| | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0040 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,2000 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 38,0000 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,0200 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,0000 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,8300 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 168,0000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,3000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,8300 |
| | | 2.2.3. Cladirea pazii | | |
| 247 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,6000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
| | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,00065 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,7500 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0300 |
| | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 |
| | 5009816 | Fisie de montaj | m | 34,0000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 248 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 30,0000 |
| | Cablu315mm | Cablu - 3 x 1.5 mmp | m | 1,0000 |
| 249 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 30,0000 |
| | Cablu325mm | Cablu - 3 x 2.5 mmp | m | 1,0000 |
| 250 | Pret material | Cablu 3 x 4 mmp | m | 90,0000 |
| | Cablu325mm | Cablu - 3 x 2.5 mmp | m | 1,0000 |
| 251 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 6,0000 |
| | 1340 | Cutie de ramificatie | buc | 1,0000 |
| 252 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 160,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
| 253 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |
| 254 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------|--|---------|----------|
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 255 | | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W | buc | 2,0000 |
| | 1352 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W | buc | 1,0000 |
| 256 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED | buc | 4,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |
| | 3150145100143.1 | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Led | buc | 1,0500 |
| 257 | | Corp de iluminat cu lampi luminiscente exterior | buc | 1,0000 |
| | 13523 | Corpuri de iluminat exterior | buc | 1,0000 |
| 258 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 259 | | Intreruptor cu o clapa | buc | 2,0000 |
| | 1359 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1,0000 |
| 260 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,0300 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 261 | | Priza | buc | 6,0000 |
| | 1361 | Priza | buc | 1,0000 |
| 262 | pret | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 42,0000 |
| | 132110256987214 23 | cutie pentru prize si intrerupator | buc | 1,0000 |
| 263 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (| buc | 1,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
| | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 264 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПН", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|---------|--------|
| 265 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| | | 3. Utilaj | | |
| 266 | Boiler | Boiler 100L | | 1,0000 |
| | 11111 | Boiler | buc | 1,0000 |

APROBAT: