

Amenajarea terenului cu nr. cad. 0122104.458
(Curtea scolii medie de cultura generala nr.51)
din mun. Chisinau, or. Vatra, str. Mihail Frunze nr.1.

Formular Nr.1
WinCmeta

Etapa 1.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 43/24-2-2

Teren de sport. Ingradire metalica.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Ingradire teren				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,215		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,80		
3	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 (astupare timpene cu pamint local)	100 m3	1,028		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,028		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=200mm)	m3	16,00		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	0,225		
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	39,40		

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,225		
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (sapa sub fundatii izolate si continua)	m3	3,17		
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,50		
11	CA03G	Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii izolate Fm1, Fm2, Fm3)	m3	2,47		
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,06		
13	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	66,69		
14	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	209,76		
15	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (profil 100x60x6mm cu montare in beton)	t	0,294		
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (montare bulon de ancorare tip M20x900, total 19x4=76buc, exclusiv cost)	kg	134,30		
17		Bulon de ancorare M20x900	buc	76,00		

1	2	3	4	5	6	7
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in -2 straturi inclusiv grundul	m2	6,80		
19	CA03G	Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (grinda de fundatie)	m3	4,80		
20	CB03E	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	32,00		
21	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	86,30		
22	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	193,60		
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (carcasa metalica de ingradire a terenului, inclusiv 76 saibe si piulite M20 de montare)	t	4,119		
24	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Plasa Rabita d2.4, cu ochiuri 55x55mm, zincata prinsa in rama din otel beton d=6mm - 287.2m)	m2	185,30		
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	129,00		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (soclu)	m2	29,70		
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	29,70		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuia mozaicata culoare sur, consum 4.5kg/m2)				
		Total Ingradire teren Inclusiv salariu				

•		Total	lei	
		Asigurari sociale de stat	24,00 %	
		Cheltuieli de transport	7,00 %	
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	
		Cheltuieli directe	100,00 %	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 %	
		Beneficiul de deviz	6,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		



Intocmit _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 Verificat _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)