

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: Lipoveni

Devizul: Constructia Pistei de alergat la Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni s, Lipoveni ,r-ul Cimisia

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Lucrari de terasamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in depozit teren catg. II.	100m3	22,0000
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100m3	22,0000
3	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută, teren catg. II.	100m3	22,0000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	352,0000
5	TsC51B	Lucrari la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	22,0000
6	TsD02A1	Împăstierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	22,0000
7	TsD31B	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare de diametru 1,5 m la 10-14 lovături pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2.	100m2	11,0000
		<b>TOTAL Lucrari de terasamente</b>		
		<b>Executarea pistei de alergat</b>		
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 20*40 7cm K=1,4	100m2	11,0000
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 5*20 5cm	100m2	11,0000
10	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...).	m3	110,0000
11	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm(Plasa Sudata 1210m2=5372.4kg)	m2	1 210,0000
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000*200*80)	m	426,0000
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).(1000*300*180)	m	138,0000
14	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.(Rigola tip OL-25 cu Grilaje 0.49*0.17*0.15)	buc	200,0000
15	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 30", 3-х слойное покрытие с эффектом антискольжение, толщина слоя 1,2-1,5 мм по существующему основанию).	m2	1 100,0000
16	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla.	1 km	1,0680
17	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.	m	240,0000
18	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	240,0000
		<b>TOTAL Executarea pistei de alergat</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.