

**Reparatia blocului alimentar a
gradinitei de copii din s.
Raspopeni, r. Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC)

Valoarea de deviz 515 201,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari interioare				
		1.1. Pereti existenti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000	9,998 2,549	399,924 101,964
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,0000	140,646 101,964	5 625,840 4 078,560
3	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	40,0000	66,720 44,184	2 668,816 1 767,376
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000	5,306 2,549	212,244 101,964
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0000	34,307 16,994	1 372,289 679,760

1	2	3	4	5	6	7
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,0000	133,207 103,663	5 328,296 4 146,536
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000	5,306 2,549	212,244 101,964
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	46,338 38,236	1 853,511 1 529,460
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000	5,306 2,549	212,244 101,964
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	61,660 46,733	2 466,400 1 869,340
		<i>Total</i>	Lei			20 351,808
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				20 351,808 14 478,888
		1.2. Pereti incaperi sanitare				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,0000	9,998 2,549	299,943 76,473
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,0000	140,646 101,964	4 219,380 3 058,920
13	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,0000	66,720 44,184	2 001,612 1 325,532
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,0000	9,998 2,549	299,943 76,473

1	2	3	4	5	6	7
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,0000	378,009 191,183	11 340,270 5 735,475
		<i>Total</i>	Lei			18 161,148
		Total Pereti incaperi sanitare Inclusiv salariu				18 161,148 10 272,873
		1.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,306 2,549	212,244 101,964
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0000	34,307 16,994	1 372,289 679,760
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,0000	161,563 130,004	6 462,524 5 200,164
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,306 2,549	212,244 101,964
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	54,859 46,733	2 194,351 1 869,340
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,306 2,549	212,244 101,964
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	61,660 46,733	2 466,400 1 869,340
		<i>Total</i>	Lei			13 132,296

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 132,296 9 924,496
		1.4. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	5,5000	474,140 84,120	2 607,772 462,662
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,0000	190,504 76,473	10 477,734 4 206,015
25	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	55,0000	59,534 25,491	3 274,343 1 402,005
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	55,0000	23,673 11,896	1 302,004 654,269
27	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	55,0000	109,843 14,445	6 041,381 794,469
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,0000	81,837 50,982	4 501,035 2 804,010
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	55,0000	70,200 40,786	3 860,989 2 243,208
30	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	55,0000	388,024 93,467	21 341,326 5 140,685
		<i>Total</i>	Lei			53 406,584
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 406,584 17 707,323
		1.5. Plinte				

1	2	3	4	5	6	7
31	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	30,0000	61,441 33,988	1 843,230 1 019,640
		<i>Total</i>	Lei			1 843,230
		Total Plinte Inclusiv salariu				1 843,230 1 019,640
		<i>Total</i>	Lei			106 895,066
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				106 895,066 53 403,220
		2. Centura monolita Cm 1				
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI	kg	116,5000	27,490 8,412	3 202,559 980,001
33	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII	kg	262,2400	25,026 5,948	6 562,726 1 559,778
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	21,2000	145,812 101,964	3 091,214 2 161,637
35	CA04F	Beton turnat in centura clasa C30/37	m3	3,5000	2 197,162 450,341	7 690,067 1 576,194
		<i>Total</i>	Lei			20 546,566
		Total Centura monolita Cm 1 Inclusiv salariu				20 546,566 6 277,610
		3. Planseu monolit				
36	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,8000	127,915 89,219	8 672,604 6 049,015

1	2	3	4	5	6	7
37	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,0000	24,941 5,863	224,466 52,766
38	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 060,0900	23,921 4,843	25 358,461 5 134,329
39	CA04F	Beton turnat în plăci monolite clasa C30/37	m3	10,0000	2 197,174 450,341	21 971,737 4 503,410
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	75,0000	45,207 38,237	3 390,488 2 867,738
		<i>Total</i>	Lei			59 617,756
		Total Planșeu monolit Inclusiv salariu				59 617,756 18 607,258
		4. Acoperis				
41	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,6900	6 793,867 1 911,825	11 481,635 3 230,984
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,5300	7 555,447 2 046,927	11 559,834 3 131,799
43	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereți - sipci	m3	0,3000	7 386,830 1 869,340	2 216,049 560,802
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	120,0000	43,019 21,242	5 162,252 2 549,100
45	CE30A	Astereala le învelișori sau doliile învelișorilor din țiglă, plăci tip	m2	120,0000	68,666 25,066	8 239,938 3 007,938

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (1,11 m3)				
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,6300	477,465 72,224	2 210,665 334,399
47	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,4100	91,628 21,243	129,196 29,952
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	120,0000	327,882 97,716	39 345,861 11 725,860
49	CE06C	Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante	m2	35,0000	313,684 101,964	10 978,932 3 568,740
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	34,0000	249,659 25,491	8 488,395 866,694
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	24,0000	269,662 29,739	6 471,883 713,748
52	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	24,0000	150,728 33,988	3 617,472 815,712
53	CK26D	Picurator fronton acoperis	m	20,0000	98,687 8,497	1 973,740 169,940
54	CK26D	Sort din tabla prevopsita la streasina	m	30,0000	139,137 8,497	4 174,110 254,910
55	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg	60,5200	46,071 17,844	2 788,225 1 079,901
56	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1240	417,718 140,202	51,797 17,385
57	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1240	614,339 324,597	76,178 40,250

1	2	3	4	5	6	7
58	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,0000	1 645,775 458,837	1 645,775 458,837
		<i>Total</i>	Lei			120 611,937
		Total Acoperis Inclusiv salariu				120 611,937 32 556,951

		Total	Lei	307 671,34
		CAS	24 %	26 602,81
		Transportarea materialelor	10 %	19 466,17
		Cheltuieli de regie	14,5 %	51 292,34
		Beneficiu de deviz	6 %	24 301,96
		Total		429 334,62
		TVA	20 %	85 866,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		515 201,54 110 845,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)