

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	0,697
2	Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25	шт	1
3	Установка распределительного щита типа ЦМП-1-3 76 IP54	шт	1
4	Установка распределительного щита типа КМПн2/2	шт	1
5	Монтаж металлической трубостойки 80/80мм, L-6м	шт	1
6	Затягивание кабеля марки АBBГ 3х4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	27
7	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25	км	0,697
8	Монтаж, прокладка кабеля АBBГ 2х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
9	Монтаж, прокладка кабеля АBBГ 3х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
10	Монтаж однофазного счётчика	шт	1
11	Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А	шт	2
12	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	4
13	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
14	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
15	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
16	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	18
17	Монтаж светильников типа LED-30W	шт	18
18	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-3м)	шт	36

Заказчик: Primaria c. Crihana.

Название объекта:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 9015

Номер объекта: 05-02/ 2020 - AEE/IEE

					05-02/ 2020 - AEE/IEE. BP.				
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data					
					Ведомость объёмов строительных и монтажных работ			Faza	Coala
									Coli
ISP		Rotari V.							
Elaborat		Rotari V.						„RONI-PLUS” SRL Chişinău	