

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de modernizare a unui tronson de drum cu lungimea de 600 m

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.5.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe u m
1	2	3	4	5	
		Modernizarea stratului rutier			
1	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica.	m3		
1.1	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	
1.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	
1.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	
1.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	
1.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	
1.6	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	
1.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	
1.8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	
1.9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	
1.10	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă 0,6 l/ m.p.)	t		
2.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
2.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2		
3.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	
3.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
3.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
3.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
3.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
3.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă 0,3 l/ m.p.)	t		
4.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
4.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2		
5.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
5.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
5.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
5.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
5.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
5.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
5.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
6	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice.	m2		
6.1	9312040019600	Sapator	h-om	0,0130	
6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8070	
6.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	
		TOTAL Modernizarea stratului rutier			
		Organizarea traficului pe timpul reparatiei.			
7	RpDE11B	Plantarea stlpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial.	buc		
7.1	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	
7.2	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	
7.3	7123011000200	Betonist	h-om	0,5000	
7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat.	buc		

8.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu...(pt.informatie)	buc	1,0000
8.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
8.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
8.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
8.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000
8.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	kg	0,0400
8.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	%	3,0000
8.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)		0,2600
8.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800
8.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	
9	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera.	buc	
9.1	7123011000200	Betonist	h-om	0,130
9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,140
		TOTAL Organizarea traficului pe timpul reparației.		

APROBAT:

Intocmit:

Digitally signed by Aramă Pavel
 DN: cn=2615107326106, o=2231106, c=MD
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor:

(functia, semnatura,

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;