

Obiectivul: Satul Ciucur Mingir

Obiectul: Un sector de drum în satul Ciucur Mingircu lungimea de 300m și lățimea de 3m

Devizul: Lucrări de reparație

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea. (300 m x 3m =900 m.p.)	m2	900,0000
2	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast. t 10cm. (300 m x 3m x0,1 = 90 m.c.)	m3	90,0000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.(300 m x 3m x0,15 = 135 m.c.)	m3	135,0000
4	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton B25 cu adaos de fibre metalice) t 15 cm (300 m x 3m x0,15 = 135 m.c.)	m3	135,0000
5	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.	kg	1 185,0000
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	225,0000
7	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	225,0000
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	600,0000

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.