

Achizitionarea lucrărilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea proiectelor privind eficienta energetica la constructiile de sanatate, asistenta sociala cu nr. cad. 7801121.275.05; 06;08;09 si cladirii administrative cu nr. cad. 7801121.275.07 din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari". ([Etapa I - Termoizolarea acoperis plat la blocul- E](#)).

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Acoperis Bloc E					
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2		355,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	166,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	21,3000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		355,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,2500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,2000
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) gr.=150mm	m3		53,2500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	54,3150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,0650
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	14,9100
4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		74,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	98,4060
5	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		74,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	33,5475
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		74,5500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	13,5681
7	CA02B	Cimentoplast turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3		44,3800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	175,3010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,8470
	2663102100001-01	Cimentoplast	m3	1,0250	45,9444
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	11,0950
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,7520
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2		355,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	7,1000
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	383,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,1775
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2		355,0000

1	2	3	4	5	6
		pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 150 mm, 70 kPa, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	24,8500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	17,7500
	268216263701150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm, 70 kPa	m2	1,0200	367,5315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,4200
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 50 mm, 70 kPa, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2		355,0000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	24,8500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	17,7500
	268216263701150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm, 70 kPa	m2	1,0200	367,5315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,4200
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2		355,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	7,1000
	26821326016262	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	383,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,1775
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg		479,2500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	11,9813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	2,3963
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	484,0425
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	2,3963
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	4,7925
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	143,7750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,2875
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		355,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	213,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,5000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	11,7150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4 615,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	14,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,6500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	4,2600
14	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		355,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	71,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	14,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	3,9050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1 526,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	4,9700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,1300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,0650
15	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1,5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2		355,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	106,5000

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	42,6000
	26821326004709 4	Membrana PVC gr. 2.0mm	m2	1,1500	428,6625
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	111,8250
	6094	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	931,8750
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	14,2000
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		44,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	5,2800
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	18,2600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2000
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		44,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,6800
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	101,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1760
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,2640
18	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Sifon gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Sifon- 1 buc/buc)	buc		3,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	4,2000
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	3,0300
	2513734203161	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"	buc	1,0000	3,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,0300
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Sistem de degivrare gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Sistem de degivrare- 1 buc/buc)	buc		3,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	4,2000
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	3,0300
	2513734203161- 02	Sistem de degivrare	buc	1,0000	3,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,0300
20	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Gura cu teava de scurgere laterala D110 gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Gura cu teava de scurgere laterala D110 - 1 buc/buc)	buc		3,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	4,2000
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	3,0300
	2513734203161- 03	Gura cu teava de scurgere laterala D110	buc	1,0000	3,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,0300
21	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Aerator D75 gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Aerator D75 - 1 buc/buc)	buc		6,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	8,4000
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	6,0600
	2513734203161- 04	Aerator D75	buc	1,0000	6,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	6,0600
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m		14,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	5,0750
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	15,5295
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	7,3950
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	3,6975
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	7,3950
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	3,6975
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	3,6975
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	3,6975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,2175
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		1,5600

1	2	3	4	5	6
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	31,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	3,5100
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	11,7000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,0156
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	1,4508
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,1872
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	5,3040
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	4,6956
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,0248
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	4,6800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	2,2620
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,2340
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,5148
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,3588
24	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3		1,5600
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	3,1980
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,2880
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	7,8624
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,0062
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,0452
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,0125
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. RAL 7024 Graphite Grey	m2		72,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	68,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	3,6000
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	419,5800
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	2,2680
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,7200
		<i>Total</i>			
		Total Acoperis Bloc E			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu</i>			
		Total Lucrari de constructie			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Conducătorul grupului de lucru

Ella Ursu _____

Elaborat _____

D. Cernei _____

