

**Reconstructia si Modernizarea
sistemului de iluminat stradal in
s.Molovata , r-ul Dubasari**

N3/2019-CO, BP

(denumirea obiectivului)

Anexa
Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

Retele electrice BJ-0,23 kV

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
-----------	--------------------------------	---------------------	-----------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105-5	buc	10,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-2	buc	12,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,00
5	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	154,00
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -1х35+1х54.6 mm2	1000 m	10,51
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -1х35+1х50 mm2	m	11 140,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ППГН-3х1,5 mm2	100 m	7,95
10	136	Banda F2007	m	662,00
11	137	Screpa A200	buc	662,00
12	163	Consola CA 2000	buc	248,00
13	1681	Clema ES 1500	buc	207,00
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	331,00
15	1624	Clema de perforare "EP95-13 "	buc	258,00
16	162	Curau CSB180	buc	993,00
17	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	331,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	9,00
19	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	2,00

20	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	16,00
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	9,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	9,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	13,00
24	08-01-081-1	Taimer T3-15	buc	9,00
25	08-01-015-10	Descarcator, 220V, OPI1-B 1P	set	9,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	183,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,55
28	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m	55,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,55
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,63
31	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,09
32	08-03-592-1	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,30
Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	258,00
34	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,00
35	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	9,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,00
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	16,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,00
41	Pretul firmei	Descarcator OPI1-B-1P	buc	9,00
42	Pretul firmei	Taimer T3-15	buc	9,00

Durata de viata a corpului de iluminat nu mai putin de 50000 ore.
Corpurile de iluminat trebuie sa corespunda standartelor Uniunii Europene.

Primarul s. Molovata

Brinza Igor.



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.