

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Instituția Publică Colegiul “Alexei Mateevici” din Chisinau**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Instituția Publică Colegiul “Alexei Mateevici” din Chisinau**

3. Obiectul achizițiilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Cabinetul 23		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,990
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	3,100
4	IB06B	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 20 sectii	buc	3,000
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
6	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	17,000
7	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	6,000
8	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez	buc	12,000
9	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Sahara Tegular	m2	8,500
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,500
13	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	48,500
14	CE30C	Pardoseli , din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	48,500
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2	48,500

1	2	3	4	5
		plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp Laminat pentru clase min 12mm clasa 33 sau mai bine		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,370
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,370
		1.2. Cabinetul 25		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	3,100
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	22,300
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,500
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,990
22	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
23	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	17,000
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,100
25	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	3,100
26	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	3,100
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	22,300
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,300
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,300
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	22,300
31	CK26D	Cornier la ferestre sau usi din aluminiu	m	25,000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	22,300
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,370
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,370
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	48,500

1	2	3	4	5
36	CE30C	Pardoseli , din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	48,500
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp Laminat pentru clase min 12mm clasa 33 sau mai bine	m2	48,500
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Sahara Tegular	m2	48,500
39	IB06B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 20 sectii	buc	3,000
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	17,000
42	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	6,000
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez	buc	12,000
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000
46	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	10,200
		1.3. Cabinetul 26		
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	3,100
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	15,000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000

1	2	3	4	5
54	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	15,000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	15,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,270
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,270
58	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	10,200
59	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,100
		1.4. Coridor et 2		
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	20,000
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	155,700
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	592,100
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	36,300
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,220
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Sahara Tegular	m2	200,350
67	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	21,000
68	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	206,000
69	CE30C	Pardoseli , din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	206,000
70	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum PVC 4,0m*2,5 Tarkett Force Canasta-4 1k)	m2	206,000

1	2	3	4	5
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	592,100
72	CK26D	Cornier la ferestre sau usi din aluminiu	m	175,000
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	592,100
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	592,100
75	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	592,100
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	592,100
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	592,100
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	592,100
79	IB06B	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 20 sectii	buc	11,000
80	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	44,000
81	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	85,000
82	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	22,000
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez	buc	44,000
84	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000
		1.5. Lucrari diverse		
86	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	50,000
87	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	50,000

1	2	3	4	5
88	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	50,000
		1.6. Usi cab 23,24,22		
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,100
90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360
91	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,270
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari de montare (Cabinet 25)		
		2.1.1. Ansamblu de Cabluri		
92	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	109,000
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	109,000
94	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,140
95	Preț furnizor	Cabluri de date UTP categoria 5	m	14,000
96	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,220
97	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 3x1.5mm	m	22,000
98	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,500
99	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 3x2.5mm	m	50,000
100	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,370
101	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 5x6mm	m	37,000
		2.1.2. Accesorii plastice		
102	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala. Aplicativ (Tub de polivinilclorura "XBT"-se exclude)	100 m	1,090
103	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=16mm	m	22,000

1	2	3	4	5
104	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=20mm	m	50,000
105	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=50mm	m	37,000
		2.1.3. Montarea Panou de Distributie 5(TD5)		
106	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ИИМП 700x500x250	buc	1,000
107	08-03-575-1	Dispozitiv-Separator de sarcina 3P 40A (BH-32)	buc	1,000
108	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/IT-32)	buc	4,000
109	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Diferential IP20 25A (AB/IT-32)	buc	1,000
110	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000
		2.1.4. Montarea prizelor		
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,000
112	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize-bipolare)	buc	13,000
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize-ETHERNET)	buc	3,000
		2.1.5. Montarea corpurilor de iluminat		
114	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,070
115	Preț furnizor	Plafon Led, 60 W, dm- 500mm, IP 20, carcasa de metal	buc	7,000
		2.1.6. Montarea intrerupatoarelor		
116	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
117	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	1,000
		2.2. Lucrari de montare (Cabinet 26)		
		2.2.1. Ansamblu de Cabluri		
118	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	178,000
119	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	178,000
120	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	1,400
121	Preț furnizor	Cabluri de date UTP categoria 5	m	140,000
122	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,300
123	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 3x1.5mm	m	30,000

1	2	3	4	5
124	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,150
125	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 3x2.5mm	m	115,000
126	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,330
127	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 5x6mm	m	33,000
		2.2.2. Accesorii plastice		
128	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in envelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala. Aplicativ (Tub de polivinilclorura "XBT"-se exclude)	100 m	1,780
129	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=16mm	m	30,000
130	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=20mm	m	115,000
131	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=50mm	m	33,000
		2.2.3. Montarea Panou de Distributie 6(TD6)		
132	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ИМПИ 700x500x250	buc	1,000
133	08-03-575-1	Dispozitiv-Separator de sarcina 3P 63A (BH-32)	buc	1,000
134	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/IT-32)	buc	5,000
135	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Diferential IP20 25A (AB/IT-32)	buc	2,000
136	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000
		2.2.4. Montarea prizelor		
137	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	61,000
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize-bipolare)	buc	44,000
139	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize-ETHERNET)	buc	17,000
		2.2.5. Montarea corpurilor de iluminat		
140	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,070
141	Preț furnizor	Plafon Led, 60 W, dm- 500mm, IP 20, carcasa de metal	buc	7,000
		2.2.6. Montarea intrerupatoarelor		
142	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000

1	2	3	4	5
143	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	1,000
		2.3. Lucrari de montare (HOL)		
		2.3.1. Ansamblu de Cabluri		
144	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	296,000
145	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	296,000
146	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,250
147	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 3x1.5mm	m	125,000
148	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,250
149	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 3x2.5mm	m	125,000
150	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,460
151	Preț furnizor	Cablu BBГHГLS 5x6mm	m	46,000
		2.3.2. Accesorii plastice		
152	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala. Aplicativ (Tub de polivinilclorura "XBT"-se exclud)	100 m	2,960
153	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=16mm	m	125,000
154	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=20mm	m	125,000
155	Preț furnizor	Tub tehnic de protectie din PVC, diam.=50mm	m	46,000
		2.3.3. Montarea Panou de Distributie 7(TD7)		
156	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ИЦМП 700x500x250	buc	1,000
157	08-03-575-1	Dispozitiv-Separator de sarcina 3P 63A (BH-32)	buc	1,000
158	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/IT-32)	buc	7,000
159	08-03-575-1	Dispozitiv-Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000
		2.3.4. Montarea prizelor		
160	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,000
161	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize-bipolare)	buc	32,000
		2.3.5. Montarea corpurilor de iluminat		
162	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,300

1	2	3	4	5
163	Preț furnizor	Plafon Led, 60 W, dm- 500mm, IP 20, carcasa de metal	buc	30,000
		2.3.6. Montarea intrerupatoarelor		
164	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	5,000
		3. Utilaj		
		3.1. Utilaje(Cabinet 25)		
165	Preț furnizor	Dulap: ИҚМП 700x500x250	buc	1,000
166	Preț furnizor	Separator de sarcina 3P 40A (BH-32)	buc	1,000
167	Preț furnizor	Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/IT-32)	buc	4,000
168	Preț furnizor	Intrerupator Diferential IP20 25A (AB/IT-32)	buc	1,000
169	Preț furnizor	Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000
		3.2. Utilaje (Cabinet 26)		
170	Preț furnizor	Dulap: ИҚМП 700x500x250	buc	1,000
171	Preț furnizor	Separator de sarcina 3P 63A (BH-32)	buc	1,000
172	Preț furnizor	Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/IT-32)	buc	5,000
173	Preț furnizor	Intrerupator Diferential IP20 25A (AB/IT-32)	buc	2,000
174	Preț furnizor	Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000
		3.3. Utilaje (HOL)		
175	Preț furnizor	Dulap: ИҚМП 700x500x250	buc	1,000
176	Preț furnizor	Separator de sarcina 3P 63A (BH-32)	buc	1,000
177	Preț furnizor	Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/IT-32)	buc	7,000
178	Preț furnizor	Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000