

Caiet de sarcini

Lucrări de drenare a apelor pluviale la SE
Iargara 110 și SE Chircani 110
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Chircani		
1	TsC03B2	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ argilos înmuiat cu apa, descărcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.90
2	TsC03B1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.80
3	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	7.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0.07
5	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Rigola tip RCP-1 L=2000 mm	buc	3.00
6	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Capac PR1 490x300x150	buc	12.00
7	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Rigola necarosabilă tip L4-8 L=2985 mm	buc	6.00
8	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	12.00
9	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 20 cm grosime pământ coeziv	m3	12.00
		Capitolul 2. Iargara		
10	TsC03B2	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ argilos înmuiat cu apa, descărcare in depozit teren catg. II	100 m3	1.45
11	TsC03B1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0.20

1	2	3	4	5
		hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II		
12	TsA02E	Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5.00
13	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	4.00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0.04
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Rigola tip RCP-1 L=2000 mm	buc	3.00
16	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Capac PR1 490x300x150	buc	12.00
17	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	3.50
18	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 20 cm grosime pământ coeziv	m3	3.50
19	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adâncimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	1.00
20	TsC03B1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.38