Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Botolin Victor
Date: 2020.06.04 15:10:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală în cadrul GIMNAZIU N. COSTIN

Valoarea de deviz 353 270,65 Lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol **1.1. Tavan**				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	136,56	172,46 68,02	23 550,46 9 289,29
2	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	12,00	348,91 29,07	4 186,97 348,78
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,50	8,85 8,36	199,22 187,99
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	22,50	71,23 71,10	1 602,68 1 599,80
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,50	2,32 0,92	52,11 20,72
6	CK18C	Coltari la ferestre si usi	m	38,00	12,02 8,04	456,65 305,49
7	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,50	116,23 94,62	2 615,11 2 128,84
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	22,50	21,18 17,00	476,55 382,48

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,50	13,40 9,28	301,43 208,71
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,50	2,32 0,92	52,11 20,72
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,50	24,56 17,01	552,68 382,79
		Total	Lei			34 045,97
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**34 045,97** **14 875,61**
		1.2. Pereti				
12	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	12,20	71,24 71,12	869,18 867,62
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00	2,32 0,93	250,68 100,18
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,00	24,56 17,01	2 652,43 1 836,65
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	58,00	24,33 20,41	1 410,91 1 183,62
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40	2,32 0,92	40,33 16,08
17	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,40	97,01 75,45	1 687,93 1 312,86

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,40	21,19 17,01	368,72 295,90
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,40	13,40 9,28	233,16 161,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40	2,32 0,92	40,33 16,08
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,40	24,56 17,01	427,27 295,90
		Total	Lei			7 980,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				**7 980,94 6 086,29**
		1.3. Incalzire				
22	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	4,00	5,57 5,57	22,26 22,26
23	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,00	16,64 11,75	133,14 94,00
24	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	38,00	13,57 9,28	515,55 352,49
25	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	4,00	1 336,22 77,30	5 344,87 309,20
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00	23,92 4,64	287,02 55,66

1	2	3	4	5	6	7
27	IC36B k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=1.3 pentru fitinguri	m	38,00	32,97 14,07	1 253,04 534,61
28	IC36E k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. k=1.3 pentru fitinguri	m	8,00	90,81 20,10	726,48 160,78
29	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d 50 pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00	20,15 10,82	161,22 86,58
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	27,00	11,62 6,18	313,85 166,97
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	8,00	142,25 5,57	1 137,99 44,52
		Total	Lei			9 895,42
		Total Incalzire Inclusiv salariu				**9 895,42 1 827,07**
		Total	Lei			51 922,33
		Total Hol Inclusiv salariu				**51 922,33 22 788,97**
		2. Scari 1 2.1. Pereti				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,93	2,32 0,93	612,68 244,89

1	2	3	4	5	6	7
33	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	263,93	97,00 75,44	25 600,83 19 912,17
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,93	21,19 17,01	5 592,01 4 488,35
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,93	13,40 9,28	3 536,31 2 448,25
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,93	2,32 0,93	612,68 244,89
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	263,93	24,56 17,01	6 481,86 4 488,35
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	49,86	24,31 20,41	1 212,10 1 017,57
39	CK18C	Coltari la ferestre si usi	m	48,20	12,02 8,04	579,17 387,43
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40	2,32 0,92	40,33 16,08
41	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,40	97,01 75,45	1 687,93 1 312,86
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,40	21,19 17,01	368,72 295,90
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	17,40	13,40 9,28	233,16 161,40

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40	2,32 0,92	40,33 16,08
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,40	24,56 17,01	427,27 295,90
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	263,93	30,57 23,19	8 067,22 6 120,61
		Total	Lei			55 092,60
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**55 092,60** **41 450,73**
		2.2. Tavan				
47	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	6,00	348,92 29,07	2 093,49 174,39
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	161,56	8,85 8,35	1 429,55 1 348,73
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	161,56	2,32 0,93	375,06 149,96
50	CK18C	Coltari la ferestre si usi	m	34,60	12,02 8,04	415,92 278,28
51	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	161,56	116,22 94,61	18 777,16 15 285,92
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	161,56	21,19 17,01	3 423,15 2 747,55
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	161,56	13,40 9,28	2 164,74 1 498,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	161,56	2,32 0,93	375,06 149,96
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161,56	24,56 17,01	3 967,75 2 747,55
		Total	Lei			33 021,88
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**33 021,88** **24 381,04**
		Total	Lei			88 114,48
		Total Scari 1 **Inclusiv salariu**				**88 114,48** **65 831,77**
		3. Scari 2 **3.1. Pereti**				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,40	2,32 0,93	592,75 236,85
57	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	255,40	145,50 113,17	37 159,93 28 902,78
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	255,40	21,19 17,01	5 411,45 4 343,34
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	255,40	13,40 9,28	3 422,00 2 369,09
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,40	2,32 0,93	592,75 236,85
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	255,40	24,56 17,01	6 272,39 4 343,33

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
62	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,00	24,38 20,41	877,83 734,66
63	CK18C	Coltari la ferestre si usi	m	36,00	12,02 8,04	432,62 289,41
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	2,33 0,94	26,12 10,51
65	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,20	145,49 113,16	1 629,46 1 267,41
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20	21,18 17,01	237,27 190,47
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20	13,40 9,28	150,04 103,89
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	2,33 0,94	26,12 10,51
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20	24,56 17,01	275,04 190,47
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	255,40	30,66 23,19	7 829,86 5 922,73
		Total	Lei			64 935,63
		Total Pereti				**64 935,63** **49 152,30**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2. Tavan				
71	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	8,00	348,92 29,07	2 791,32 232,52
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	116,64	8,85 8,35	1 032,30 973,98
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,64	2,32 0,93	270,79 108,22
74	CK18C	Coltari la ferestre si usi	m	34,40	12,01 8,04	413,26 276,42
75	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	116,64	116,23 94,62	13 556,50 11 035,97
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,64	21,19 17,01	2 471,33 1 983,52
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,64	13,40 9,28	1 562,73 1 081,89
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,64	2,32 0,93	270,79 108,22
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,64	24,56 17,01	2 864,57 1 983,52
		Total	Lei			25 233,59
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**25 233,59** **17 784,26**
		3.3. Timplarie				
80	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	15,80	41,26 41,12	651,95 649,63
81	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	15,80	923,13	14 585,41

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp			17,32	273,65
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	7,60	75,43 12,37	573,28 94,00
		Total	Lei			15 810,64
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**15 810,64** **1 017,28**
		Total	Lei			105 979,86
		Total Scari 2 **Inclusiv salariu**				**105 979,86** **67 953,84**

		Total	Lei	246 016,67
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	35 229,28
		Transportarea materialelor	2 %	1 714,66
		Cheltuieli de regie	2 %	5 659,21
		Total		288 619,82
		Venit	2 %	5 772,39
		Total		294 392,21
		Tva	20 %	58 878,44
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**353 270,65** **156 574,58**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)