

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

*Aprobat  
Primarul s. Chircaesti  
Bucurac Oleg.*



1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

2. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția și reamenajarea stadionului gimnaziului „Mihai Viteazul” din satul Chircaiesti, raionul Causeni”.**

3.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Euro gard</b>		
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,511
2	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal 80mm*80mm*3mm L-2m. Plasa de eurogard d-3.3mm cu inaltimea de 1,2m inclusiv lacat cu 5 chei.	m2	7,200
3	RCsP04D	Montarea portilor metalice din panouri de tabla si din schelet de fier ornamentale. Doua porti in doua canate compuse din ornamente uzinate inclusiv stilpii	kg	395,210
4	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	0,500
5	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,2 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Gard Euro 3.8mm vopsit cu toat accsoriil incluse. pe stilpi 40mm*40mm*2mm l-1,5m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	231,000

1	2	3	4	5
6	pret	Capace 40*40mm	buc	149,000
<b>1.2. Lucrari de terasamente</b>				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,050
8	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-5. Lungime medie 50m Коэффициент к машинам=5,000	100 m3	7,050
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,500
10	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	12,100
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	60,500
<b>1.3. Marcari inelise</b>				
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	16,960
13	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	16,960
14	25	Var pentru marcare	m3	16,960
15	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal 2*3m inclusiv plasa pentru porti cu elemente de prindere	buc	2,000
16	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti	buc	2,000

1	2	3	4	5
		si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet + inel cu plasa		
17	1sH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din otel, dintre care unul cu scaun - altul fara scaun, la teren volei inclusiv elementele de prindere reglabile cu dispozitive de intindere si plasa pentru joaca	buc	2,000