

Reparatia incaperilor a centrului de sanatate, sat. Grozesti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	65,20
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 30 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	1,03
3	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1,03
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10,60
		Capitolul 2. Usi		
5	RpCO56A	Demontari usi din lemn	m2	11,30
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (WC + triaj)	m2	13,24
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli in jurul tocurilor	m2	7,60
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2	7,60
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	7,60
10	CN53A	Amorsare pereti (glafuri)	m2	7,60
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60
		Capitolul 3. Pardoseli		
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli (sapa autonivelanta)	m2	65,20

13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	91,70
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,50
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=6cm	m	40,80
16	CN54A	Amorsarea cu betonocontact, sape existente	m2	15,90
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr=8mm pe pelicula PE	m2	19,70
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	29,60
		Capitolul 4. Pereti despartitori		
19	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din placi ghips-carton si miez din vata minerala (wc, incapere auxiliara)	m2	9,60
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli de 2cm	m2	12,00
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli de 5mm la tavane	m2	65,40
22	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsitorii lavabile si apa-var	m2	216,30
		Capitolul 5. Finisari interioare		
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,50
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,40
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,40

27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,40
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	272,40
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,50
		Capitolul 6. Aprovizionarea cu apa rece si apa calda		
30	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 50 cm grosime	buc	6,00
31	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	38,60
32	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	59,80
34	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	59,80
35	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	98,00
36	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	4,00
37	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	10,00
38	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	6,00

Capitolul 7. Rețele interioare de canalizare				
39	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in pardoseli de mozaic si placi ceramice gr. 100 mm	m	13,00
40	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci (mozaic, placi ceramice)	m2	1,14
41	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in santuri cu h=0.6m, l=0.3m	m3	1,68
42	RCsB21B	Forare gauri pentru trecere tevi in fundatii de d=500mm manual	buc	6,00
43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00
44	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	1,60
45	TsC54C	Strat de egalizare din pietris gr=50mm	m3	0,31
46	CG22A	Strat de suport din beton B7.5 cu grosimea de 80mm	m2	4,20
47	CG01A	Sapa din mortar M100	m2	4,20
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,14
49	CG18A1	Plinte din placi ceramice h=6cm	m	1,00
50	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 20 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	5,10
51	TsH92B	Incarcarea in autobasculanta	t	5,10
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,10
53	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,00
54	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,80

55	SB09C	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
56	SB10C	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
57	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00
58	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
		Capitolul 8. Pereu gr 1.0 m		
59	TsA03B	Sapatura manuala de pamint la pereu in spatii limitate	m3	7,60
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=80mm, fr. 20-40 mm	m3	3,90
61	CG22A	Beton clasa C16/20 (B20) cu gr=100mm	m2	44,00
62	CC03A	Montare plase sudate Bp-I, d.3, ochi 150x150	kg	32,00
63	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase	m2	8,00
		Capitolul 9. Pavare platforme		
64	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime	m2	48,00
65	DG04A	Desfacerea de borduri BR 100x30x15	m	22,00
66	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris H=80mm	100m2	0,48
67	DE10B	Borduri prefabricate din beton 100x20x8 pentru trotuare	m	22,00
68	TsC54A	Strat de fundatie din savura (moluz) 100mm	m3	4,80
69	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	48,00
70	TsH92B	Incarcarea deseurilor in autobasculanta	t	6,20
71	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	6,20

Capitolul 10. Lucrari tehnice sanitare (incalzire)				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare din fonta	m2	20,16
73	RpSB03A	Demontarea tevii din metaloplast	m	88,20
74	IB06A	Radiatoare din otel, tip 22, 600x1000mm	buc	5,00
75	IB06A	Radiatoare din otel, tip 22, 600x800mm	buc	4,00
76	ID06A	Robinet de aerisire	buc	9,00
77	ID06A	Robinet de aerisire Maevschii	buc	9,00
78	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	18,00
79	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	36,00
80	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	64,00
81	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	32,00
82	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	3,60
83	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate	m	132,00
84	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare	m	132,00
85	Pret de piata	Robinet cu bila PPR dn40	buc	2,00
86	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc	12,00
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00
Capitolul 11. Echipament electric				
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,00
89	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, cu tub led 60cm, complet echipate (24W)	buc	8,00

90	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	50,00
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
92	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor cu 2 clape	buc	6,00
93	RpEA07C	Montarea cutiei de distributie 206 x 165	buc	7,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.