

**Extinderea rețelelor exterioare  
magistrale de canalizare in  
s.Fundul Galbenei r-nul Hincesti  
N03/19-B-AEE**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-2-3  
SPC-2. Iluminarea exterioare  
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b>		
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00
	1	Manopera	h-om	3,41
	24560	Consola KC1	buc	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02
2	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om	3,015
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0006
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,135
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,23
	1019852	Vopsea	kg	0,30
	5009031	Scoabe	10 buc	0,225
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0165
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,504
3	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,19
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-	t	0,0009

1	2	3	4	5
		1", rotund, diametru 16 mm		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0014
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0313
4	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,006
	1	Muncitor	h-om	0,3732
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0252
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,162
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0104
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0906
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
		<b>2. Lucrari de constructie</b>		
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,80
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-95-2	buc	1,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,78
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,19
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,24

1	2	3	4	5
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,14
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,14
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,29
	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	1,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,80
9	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00
	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00
10	510-126	Bratara X20	buc	4,00
	510-126	Bratara X20	buc	4,00
11	510-125	Bratara X15	buc	3,00
	510-127	Bratara X15	buc	3,00
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

