

**Obiect Constructia estradei de vara pe terenul
cu nr. cadastral 6438209-049 cu amenajarea
terenului adiacent acestuia si reamplasarea
statiei de pasageri existenta, situat in s. Isacova,
r-nul Orhei**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectu

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	
		1. Zone amenajate			
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	9
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic / Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3l/mp - Acces auto si parcare	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Asfaltobeton BA16) - Acces auto si parcare	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311	Asfaltobeton BA16)	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.15)	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavațor	h-om	0,4400	
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare (BP100.30.15)	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj din dale de beton)	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000
	2661112800655P	Pavaj din dale de beton	m2	1,0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001	Beton	m3	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		2. Elemente de inverzire		
7	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
9	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860
10	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu (arbori)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000

1	2	3	4	5
11	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - Brad argintiu	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400
	2830127303001ba	Arbori - Brad argintiu	buc	1,0500
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar globular	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	2830127303001f	Arbori foiosi - Acer platanoides"Globusum" (Artar globular)	buc	1,0500
13	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori decorativi - Tuia "Golden Globe"	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	2830127303001	Arbori decorativi - Tuia "Golden Globe"	buc	1,0500
14	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu (Gard viu)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000
15	TsH26E	Plantari pentru gard viu, talie medie - Tuia occidentalis "Smaragd"	m	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800
	1111000100012	Puieti arbusti Tuia occidentalis "Smaragd)	buc	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300
16	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000
	1111000100003t	Trandafiri	buc	1,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100
17	TsH24A	Plantari arbusti fara balot -Forsitia, Spiraia, Buxus, Weigela	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot - Forsitthia, Spiraia, Buxus, Weigella	buc	1,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100