

**Reconstructia retelelor de
alimentare cu energie electrica a
sistemului de iluminat public, din
r-nul Orhei, com. Mirzesti, s.
Mirzesti,(PT-726). N05-726/2020-
AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,00
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМІІН2/2	buc	1,00
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦІМІІ-1-3	buc	1,00
4	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМІ-23210	buc	1,00
6	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,00
7	08-01-081-1	Relevu de timp AHC15A	buc	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	3,00
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,09
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	2,538
14	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, СИП-5 2x25 mm2	100 m	0,09
15	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2 547,00
16	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	78,00
17	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	78,00
18	1681	Clema ES 1500	buc	47,00
19	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	216,00

1	2	3	4	5
20	163	Clema de ramificare 30И16-95/2,5-35	buc	10,00
21	162	Brida de legatura XC-180	buc	374,00
22	136	Banda F2007	m	347,00
23	137	Screpa A200	buc	347,00
24	110-15822	Capac КИ6-35	buc	26,00
25	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	72,00
26	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	72,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	24,00
28	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	72,00
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, Demontarea	buc	24,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	72,00
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,08
32	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг	100 m	0,105
33	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x25 mm2	m	1,50
34	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x25 mm2	m	9,00
35	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	108,00
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	21,60
37	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	72,00
38	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	72,00
		Capitolul 2. Utilaj		
39	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,00
40	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,00
41	Pretul firmei	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,00
42	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
43	Pretul firmei	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
44	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00
45	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	3,00
47	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	1,00

1	2	3	4	5
48	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie KMI-23210	buc	1,00
49	504201	Bara DIN L=1m	buc	1,00
50	504201	Sina N ШНИ-8x12x6-KC-C	buc	1,00
51	504201	Sina PE ШНИ-8x12x6-KC-Ж	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.