

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic Ion Creanga

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a cabinetului N23

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cab 23		
		1.1. Lucrari de constructii		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	85,83
2	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var (Tavan)	m2	58,50
		1.1.2. Tavan		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	58,50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,50
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,50
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,50
7	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	31,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,50

1	2	3	4	5
		1.1.3. Pardoseli		
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,83
11	CG49A	Pardoseli din linoleum heterogen cu gr.2,5 mm si stratul de protectie 0,7mm	m2	58,83
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Sistemul electric		
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,10
14		Corp de iluminat LED LPO 2x36	buc	10,00
15		Lampa LED 36	buc	20,00
16	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220В)	100 buc	0,01
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой уст-ки с заземляющим контактом с защитными шторками 220 В 10А IP 44	100 buc	0,02

Lucrari de reparatie a cabinetului N 208

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cab 208		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	19,95
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52,06

1	2	3	4	5
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var (Tavan si pereti)	m2	71,66
		1.1.2. Tavan		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	19,60
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,60
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,60
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,60
8	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,44
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,60
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,60
		1.1.3. Pereti		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,06
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,06
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	52,06

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,06
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,06
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,06
		1.1.4. Ferestre , usi		
17	CK18C	Coltar din Al	m	11,10
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	3,41
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,03
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,41
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,03
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,41
		1.1.5. Pardoseli		
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,95
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2	19,95

1	2	3	4	5
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Sistemul electric		
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30
27		Труба ПВХ Д 16мм гофро СТГ20-16-К41-1001	m	30,00
28	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,30
29	08-02-305-1	Bratara	buc	15,00
30		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, CFF	buc	15,00
31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02
32		Corp de iluminat LED LPO 2x36	buc	2,00
33		Lampa LED 36	buc	4,00
34		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	3,00
35		Коробка ответвительная для труб СТГ	buc	1,00
36	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220В)	100 buc	0,01

1	2	3	4	5
37	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой уст-ки с заземляющим контактом с защитными шторками 220 В 10А IP 44	100 buc	0,02

Lucrari de reparatie a cabinetului N 209

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cabinetul 209		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Cabinetul 209		
		1.1.1.1. Demontari		
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var (Tavan)	m2	36,00
		1.1.1.2. Tavan		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	36,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,00
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	24,00

1	2	3	4	5
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Sistemul electric Cabinetul 209		
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08
11		Corp de iluminat LED LPO 2x36	buc	8,00
12		Lampa LED 36	buc	16,00

Lucrari de reparatie a cabinetului N 211

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cabinetul 211		
		1.1. Demontari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	58,61
		1.2. Pardoseli		
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,61
3	CG49A	Pardoseli din linoleum heterogen cu gr.2,5 mm si stratul de protectie 0,7mm	m2	58,61

Lucrari de reparatie a cabinetului N 311

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
		1. Cabinetul 311		
		1.1. Demontari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	58,38
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,94
		1.2. Pardoseli		
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,38
4	CG49A	Pardoseli din linoleum heterogen cu gr.2,5 mm si stratul de protectie 0,7mm	m2	58,38
		1.3. Pereti		
5	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placi DSP melaminat	m2	15,94

Lucrari de reparatie a salii de sport

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala de sport		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,37
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	11,21
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la dulapuri)	m2	17,20
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	71,36
5	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	158,70

1	2	3	4	5
		de var (Tavan si pereti)		
		1.1.2. Tavan		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	71,16
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,16
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,16
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,16
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,16
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,16
		1.1.3. Pereti		
12	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	38,00
13	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	38,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,54
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,54

1	2	3	4	5
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,54
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	87,54
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,54
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,54
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, din plastic	buc	2,00
		1.1.4. Ferestre , usi		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 950x2100	m2	2,00
22	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,10
23	CK18C	Coltar din Al	m	28,30
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	5,10
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	1,03
26	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	1,03

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri usi		
27	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri usi	m2	-1,03
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,13
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,13
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,13
31	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma zincata, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) Protectia geamurilor Teava 30x20 -25,6 m.l ; plasa zincata - 17,6m2	m2	17,60
		1.1.5. Pardoseli		
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	71,36
33	CG49A	Executarea acoperirii la pardoseli Linoleum sportiv gr.3,5mm	m2	71,36
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Sistemul electric Sala de sport		
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,00

1	2	3	4	5
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40
36		Труба ПВХ Д 16мм гофро СТГ20-16-К41-1001	m	40,00
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,40
38	08-02-305-1	Bratara	buc	20,00
39		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, СFF	buc	20,00
40		Кабель силовой ВВГнг 3x1,5mm ²	m	40,00
41		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	2,00
42		Коробка ответвительная для труб СТГ	buc	2,00
43	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,11
44		Corp de iluminat LED LPO 2x36	buc	11,00
45		Lampa LED 36	buc	22,00
46	RpEF11A	Montarea aparatorilor de plafon confectionate din otel rotund si fixate cu suruburi, sau din tabla gaurita sau sistem fagure pentru lampi fluorescente la interior (Protectia corpurilor de iluminat)	buc	11,00
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
48	08-03-591-8	клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220В) Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,02

1	2	3	4	5
		deschisa (шторками 220 В 10А IP 44)		

Președintele grupului de lucru

Iavorschi Anatolie