

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP SDMC
mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 5/1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari electrice		
1	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	500,00
2	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 12 automate)	buc	1,00
3	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	16,00
4	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	2,00
5	1	Intrerupator Automat B 10A	buc	12,00
6	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	2,00
7	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 18 automate)	buc	1,00
8	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	11,00
9	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	1,00
10	1	Intrerupator Automat B 10A	buc	7,00
11	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	3,00
12	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 24 automate)	buc	1,00
13	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	19,00
14	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	1,00
15	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A	buc	3,00
16	1	Intrerupator Automat diferential 4 poli 16A	buc	1,00
17	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	4,00

1	2	3	4	5
18	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 100A	buc	2,00
19	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A	buc	1,00
20	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 32A	buc	4,00
21	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	3,00
22	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 50A	buc	1,00
23	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 36 automate)	buc	1,00
24	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	23,00
25	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 63A	buc	1,00
26	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A	buc	4,00
27	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	8,00
28	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 25A	buc	1,00
29	1	Intrerupator Automat C 10A	buc	8,00
30	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A	buc	2,00
31	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 16A	buc	2,00
32	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C 10A	buc	2,00
33	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	1,00
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 14 Br 4000K IP65)	buc	19,00
35	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 31 Br 4000K IP20)	buc	3,00
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 48 Br 4000K IP65)	buc	33,00
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat cu inscriptia IESIRE cu acumulator incorporat, durata de lucru a acumulatorului 3ore Led IP40)	buc	3,00
38	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip:Led 14 Br	buc	19,00
39	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie	m	200,00

1	2	3	4	5
		PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5)		
40	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5)	m	250,00
41	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5)	m	200,00
42	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4)	m	120,00
43	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*6)	m	120,00
44	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*10)	m	40,00
45	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5 Rezistent la foc)	m	180,00
46	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5 rezistent la foc)	m	25,00

1	2	3	4	5
47	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu patru conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1,5 rezistent la foc)	m	25,00
48	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5 rezistent la foc)	m	120,00
49	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4 rezistent la foc)	m	110,00
50	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu patru conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1 rezistent la foc)	m	225,00
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*4)	m	70,00
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*6)	m	35,00
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,65
54	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupatoare cu una sau doua clape, de tip inchis si deschis)	buc	51,00
55	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	22,00

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic		
56	RpEF19C	Montarea sensori miscare 12 m, la 180grade IP44	buc	8,00
57	RpEE20C	Montarea butonului de comanda : buton comanda ciuperca - simbol 2807 (Buton de actionare si comanda cu cutie pentru 1 sau doua butoane)	buc	9,00
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Ящик протяжной ответвительный IP54 400*400*200)	buc	4,00
59	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.	m	70,00
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,33
61	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 32mm	m	150,00
62	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40mm	m	40,00
63	RpEA10B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 110*500*3000 mm (лоток перфорированный металлический)	m	24,00