

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com.Darcauti

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatie la Centrul comunitar din com.Darcauti rnl

Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pardoseli		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betogrund"	m2	418,000
2	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm gr.10mm	m2	412,800
3	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase (plinte din demontari)	m	82,000
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm	m2	5,200
5	CL21A	Profile din Al pentru trepte	m	18,100
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.10mm, cl.33)	m2	10,600
7	CK26D	Coltare din Al 25x25	m	15,400
		1.2. Pereti		
8	CG33A1	Finisarea peretilor (covrolin)	m2	15,600
9	CK26D	Coltare din Al (muchiile)	m	12,600
		1.3. Prag la intrare		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	6,500
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru betonarea pantei	m2	3,000

1	2	3	4	5
12	CA04F01	Beton turnat in panta B15	m3	0,750
13	CG14A1	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Placarea pantei placi din beton 300x300)	m2	5,400
1.4. Copertina la intrare				
14	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (pentru instalarea pieselor inglobate)	buc	2,000
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi 150x150x10 -2 buc)	kg	5,800
16	RpCB08B	Betonarea pieselor inglobate	buc	2,000
17	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	15,000
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Stilpi din teava profilata 100x100x4)	t	0,076
19	CL18A	Confectionarea fermei metalice (teava profilata 40x40x3- 55,2 kg; teava profilata 25x25x2,5 -23,7kg; - 6mm - 7kg)	kg	85,900
20	CL08A	Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,086
21	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinzi din teava profilata 40x25x2,5)	t	0,129
22	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t	0,296

1	2	3	4	5
		plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
23	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,296
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 100x30 -0,17m3)	m2	27,400
25	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Profnastil LK20	m2	27,400
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,400
		1.5. Tavan la copertina		
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,220
29	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (lambriu plastic)	m2	30,000

Primarul com. Dărești

Grosmanovski

Oleg



[Handwritten signature]