

**Replanificarea salilor de operatie
in blocul chirurgical etajul 2 al
cladirii IMSP SCM "Sfanta
Treime" mun Chisinau ob.04/24-
SI**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Blocul de operatie
Semnalizare de incendiu (Marca SI)**
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de montare | | |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,400 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40" | kg | 0,056 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,160 |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze, YO-3/2 | buc | 1,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,001 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,300 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40" | kg | 0,014 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,130 |
| 3 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare | buc | 3,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 15,000 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,005 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,900 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40" | kg | 0,048 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|---|---------|-----------|
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 103,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 206,000 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 25,750 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40" | kg | 0,515 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 16,480 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный ручной) | buc | 10,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 20,000 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 1,600 |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПІС" automate: de lumina-sonor | buc | 15,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 30,000 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
| | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 4,500 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40" | kg | 0,060 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 2,850 |
| 7 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 14,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1 374,800 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 57,120 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,940 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 15,680 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 358,400 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 15,680 |
| 8 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 10,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 41,200 |
| | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,034 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 15,900 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 89,199 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|--------|---------|
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,544 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 261,800 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,023 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 10,560 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 147,400 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 147,400 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 2,200 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 11,000 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 73,700 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 198,000 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 19,800 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,210 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 173,800 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 29,700 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 53,240 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,210 |
| 11 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,350 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,040 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,336 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,690 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,690 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,140 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,350 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,345 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,300 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,630 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,115 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 8,225 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,945 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,436 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,115 |
| 12 | 10-06-037-08 | Cutii si distributie | buc | 26,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 28,340 |
| | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,001 |
| | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut. | 4,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------|-------------|---|-----|-----------|
| 13 | 33321287-01 | КОРКЕН(А)FRLSLTx 4x0.5 | m | 1 590,000 |
| | 33321287-01 | КОРКЕН(А)FRLSLTx 4x0.5 | m | 1 590,000 |
| 14 | 441001-2032 | Teava ПВХ d=25mm CTR10-025-K41-060I | m | 1 110,000 |
| | 441001-2032 | Teava ПВХ d=25mm CTR10-025-K41-060I | m | 1 110,000 |
| 15 | 441001-2034 | Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I | m | 35,000 |
| | 441001-2034 | Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I | m | 35,000 |
| 16 | 337003-163 | Коробка распределительная огнестойкая, 30В 1000Вт, Р30 , max. 4mm ² , 104x40x176mm КВР-01/30 | buc | 26,000 |
| | 337003-163 | Коробка распределительная огнестойкая, 30В 1000Вт, Р30 , max. 4mm ² , 104x40x176mm КВР-01/30 | buc | 26,000 |
| Total | | | | |
| Asigurari sociale | | | | |
| Transportarea materialelor | | | | |
| Colectarea materialelor | | | | |
| Cheltuieli directe | | | | |
| Chelruieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total | | | | |
| Total Lucrari de montare | | | | |
| | | 2. Utilaj | | |
| 17 | 3340106-101 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Варта-1/8" | buc | 1,000 |
| | 3340106-102 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Варта-1/8 " | buc | 1,000 |
| 18 | 3340173-02 | Устройство управления оповещением , 2 ключа постоянного тока КУО-3,EN54-3, EN54-4, EN54-13 УО-3/2 | buc | 1,000 |
| | 3340173-02 | Устройство управления оповещением , 2 ключа постоянного тока КУО-3,EN54-3, EN54-4, EN54-13 УО-3/2 | buc | 1,000 |
| 19 | 334081-021 | Bloc de alimentare de rezerva ИБП-24-25 | buc | 3,000 |
| | 334081-021 | Bloc de alimentare de rezerva ИБП-24-25 | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|-------------|--|-----|---------|
| 20 | 3340002-074 | Detector de fum ИПК-8 | buc | 115,000 |
| | 3340002-074 | Detector de fum ИПК-8 | buc | 115,000 |
| 21 | 3341003-18 | Avertizor de incendiu manual ИПП-1 | buc | 10,000 |
| | 3341003-18 | Avertizor de incendiu manual ИПП-1 IP54 | buc | 10,000 |
| 22 | 3341004-229 | Avertizor de incendiu sonor interior 90db, EN54-3 , ЗПО | buc | 15,000 |
| | 3341004-229 | Avertizor de incendiu sonor interior 90db, EN54-3 , ЗПО | buc | 15,000 |
| 23 | 3341004-230 | Световой указатель эвакуационного выхода EN54-3 ОПОП 1-8 | buc | 14,000 |
| | 3341004-230 | Световой указатель эвакуационного выхода EN54-3 ОПОП 1-8 | buc | 14,000 |
| 24 | 3340009-251 | Acumulator 12V 7A/H | buc | 10,000 |
| | 3340009-251 | Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H | buc | 10,000 |
| Total | | | | |
| Colectarea materialelor | | | | |
| Total | | | | |
| Total Utilaj | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**