

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Устройство ливневой канализации по ул. Садовая в с. Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ливневая канализация из ж/б лотков 2,0x0,8x0,75 по ул. Садовая длина 524 мп		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (Траншеи ср.глубиной 0.95 м, длиной 524.0м и шириной 1,0 м	100 m3	4,978
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	24,890
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б Лотки t- 10см.)	m3	52,400
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3	26,200
5	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U. 2.0x0.8x0,75м. для ливневых каналов.)	buc	262,000

6	CL18A	<p>Покрытие лотков (3 - проезжие части по 6м). Рама из уголка 70мм - (на 1 лоток: уголок - 5,6м, арматура АIII d25mm - 37шт. по 0,8м - 29,6м.). На 9 лотков рама - 247,1 кг., арматура АIII d25mm - 1 025.64кг. Всего 1 272.74 кг.</p>	kg	1 192,820
7	TsD01B	<p>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засынка "пазух" возле лотков с послойной трамбовкой равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) 524,0 м.</p>	m3	99,560
8	TsD05B	<p>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)</p>	100 m3	1,000
9	DA14A	<p>Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонирование металлической решётки с обеих сторон по 20см. по проезжей части, включая работы по сопряжение лотков) 36 м.п.</p>	m3	4,140
10	TsC54C	<p>Strat de fundatie din pietris (Устройство каменной наброски на выходе воды из лотков) 2шт.</p>	m3	1,400