

**"Grădina de copii" în r.Falești,
s.Iscalau (Nr.ob.3218)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcții		
1	RpCU05G1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizată	buc	24,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	39,000
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	0,250
		Capitolul 2. Lucrări de demontaj		
4	RpEG17C	Demontarea panoului de distribuție	buc	2,000
5	RpEE24A	Demontarea întrerupătoare interioare, prize	buc	15,000
6	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescență până la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	38,000
7	RpEF23B	Demontări de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel	buc	19,000
		Capitolul 3. Lucrări de montare		
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600x600x350	buc	1,000
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent până la 25 A	buc	12,000
10	08-03-521-15	Declasator de sarcină, trifazat	buc	1,000
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, până la: 5	buc	2,000
12	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi LED în tavane suspendate, montat în piese înglobate, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2	100 buc	0,120
13	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi LED în tavane suspendate, montat în piese înglobate, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4	100 buc	0,200
14	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru încăperi cu condiții de mediu grele	100 buc	0,240
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030
16	08-03-591-1	Întreruptor cu o clapă, tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	0,140
17	08-03-591-4	Întreruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	0,060
18	08-03-591-8	Priza de fisă tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	0,190
19	08-03-591-10	Priza de fisă semietansată și etansată	100 buc	0,030
20	10-06-037-12	Dulapuri, cutii și doze pentru instalații prin tevi: Doza	100 buc	0,330

1	2	3	4	5
21	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	6,020
22	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	4,290
24	33410033-13	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 1200 4000K, 32W, IP54	buc	12,000
25	33410033-14	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K, 32W, IP54	buc	20,000
26	55510033-29	Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40	buc	18,000
27	55510020-18	Corp de iluminat CD LED 18 4000K IP54	buc	3,000
28	33410033-16	Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, IP40	buc	2,000
29	33410033-18	Indicator "IESIRE" ДПА 5031-1, 5W, IP20	buc	3,000
30	336028-02	Intrerupator cu 1 clapa instalatie deschisa A 16-131	buc	14,000
31	336028-05	Intrerupator cu 2 clapete instalatie deschisa A 56-134	buc	6,000
32	336019-7	Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254	buc	14,000
33	555029-7	Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297	buc	3,000
34	336019-6	Priza externa dubla PE In=16A, IP20, PA 16-261	buc	5,000
35	337001-6	Cutie de distributie, IP44, KM-208	buc	33,000
36	5553004-026	Cablu BBГнг-LS 5x6mm2	m	9,000
37	3332126-01	Cablu BBГнг-LS 3x1.5mm2	m	349,000
38	3332024-005	-Cablu BBГнг-LS 4x1.5mm2	m	20,000
39	3332124-012	Cablu BBГнг-LS 3x2.5mm2	m	224,000
40	3337100011-04	Canal pentru cabluri 16x16, marca "Элекор"	m	257,000
41	3337100011-06	Canal pentru cabluri 25x16, marca "Элекор"	m	20,000
42	3337100011-07	Canal pentru cabluri 25x25, marca "Элекор"	m	120,000
43	3337100011-081	Canal pentru cabluri 30x25, marca "Элекор"	m	12,000
44	3337100011-11	Canal pentru cabluri 40x25, marca "Элекор"	m	20,000
		Capitolul 4. Utilaj		
45	5550086-06	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	buc	1,000

1	2	3	4	5
46	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	3,000
47	555000255-07	Automat diferential ABDT 32 2P C16A 10mA	buc	3,000
48	555000255-06	Automat diferential ABDT 32 2P C16A 30mA	buc	6,000
49	555-100011-5	Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A	buc	1,000
50	555000016-8	Bara N ШНН-8x12-16-KC-C	buc	1,000
51	555000216-8	Bara PE ШНН-8x12-16-KC-Ж	buc	1,000
		Capitolul 5. Masurari in instalatii electrice		
52	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,260
53	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	3,000
54	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	линия	14,000

Proiectant S.Polivana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


