

Obiectul: „**Lucrări de reparația a drumului principal pe teritoriului cimitirului, piețelei pe str. Karl Marx, lângă clădirii nr. 85-87, trotuarele pe str. N.Gogol și Vokzalinaia în or. Basarabeasca, r-l Basarabeasca**”.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

”**Lucrări de reparația a drumului principal pe teritoriului cimitirului, piețelei pe str. Karl Marx, lângă clădirii nr. 85-87, trotuarele pe str. N.Gogol și Vokzalinaia în or. Basarabeasca,**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia a drumului principal de pe teritoriului cimitirului . Sectorului nr.1 1.1. Imbracaminte drumului acces cu beton asfaltic , lungimea -35,0m, latime -3,10m(Подъезд к кладбищу)		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	1,085
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,095
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	1,085
	2952240004010	Compactor	h-ut.	0,710
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,205
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Щебень средней фракции 20-40мм Под укладку средняя толщина основания до 15см)	m3	16,200

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	4,860
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	20,574
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,532
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,090
	2320322600040 1	Bitum	t	0,093
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,027
5	DB16H K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). Коэффициент 1,25, толщина слоя основания -5,см. Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	108,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,781
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	12,749
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,719
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,719
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,719
Total Sectorului nr.1 1.1. Imbracaminte drumului acces cu beton asfaltic , lungimea -35,0m, latime - 3,10m				
		Sectorul 2. Reparatia a drumului principal(центральный проезд по территории кладбища) , lungimea -350,0m, latime -3,90m. 2.1. Borduri		
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,600
7	TrI1AC04 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом более 100 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы -	t	12,500

1	2	3	4	5
		укладыванием - площадки, в авто 1 категории)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,625
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	13,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,364
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,224
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	3,400
	7129020012800	Pavator	h-om	5,610
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,690
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,145
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,510
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,051
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150.О длина общая двух сторон -130м)	m	130,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,500
	7129020012800	Pavator	h-om	57,200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,850
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	379,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,040
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	130,650

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,780
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,850
Total Sectorul 2. Reparatia a drumului principal(центральный проезд по кладбищу) . lungimea -350,0m, latime - 3,90m. 2.1. Borduri				
		2. 2. Imbracaminte a drumului principal pe teritoriului cimitirul, lungimea -350,0m, latime -3,90m.		
13	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	13,650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,201
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	13,650
	2952240004010	Compactor	h-ut.	8,927
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,580
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания до 15см.)	m3	191,500
	7129020012800	Pavator	h-om	57,450
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	243,205
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,575
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,043
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,747
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,958
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	1,220

1	2	3	4	5
		устройством асфальтобетонного покрытия (0,9л/м2.)		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,257
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,366
17	DB16H K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). Коэффициент 1,25, толщина слоя основания -5,см. Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	1 365,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	85,312
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	160,387
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,043
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,043
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,043
Total 2. 2. Imbracaminte a drumului principal pe teritoriului cimitirul, lungimea - 350,0m, latime -3,90m.				
		2.3. Съезды .		
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	0,500
	2952240004010	Compactor	h-ut.	0,327
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,095
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания до 15см.)	m3	7,500
	7129020012800	Pavator	h-om	2,250
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	9,525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,315
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R	h-ut	1,635

1	2	3	4	5
		8-14 de 14tf		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,045
	2320322600040 1	Bitum	t	0,046
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,013
21	DB16H K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). Коэффициент 1,25, толщина слоя основания -5,см. Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	50,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,125
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,875
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,331
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,331
Total 2.3. Съезды .				
		3. Reparatia piața (площади) lângă clădirii nr.85 (Farmacia) cu suprafata totala - 640,0m2 3.1.Borduri		
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон),	m	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,520
23	TrI1AC07 E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом более 100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы -укладыванием - с площадки или площадки, в авто 3 категории)	t	6,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,400
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	6,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,517

1	2	3	4	5
25	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	2,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,456
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)	m3	1,800
	7129020012800	Pavator	h-om	2,970
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,365
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,194
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,270
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)Бетон марки 150	m	92,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,800
	7129020012800	Pavator	h-om	40,480
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,140
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	268,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,736
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	92,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,552
28	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	0,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,428
Total 3.1.Borduri				
		3.2. Pavaie piața(площади) lângă cladirii nr.85(Farmacia) cu suprafata totala - 640,0m2.		

1	2	3	4	5
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	42,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,180
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,147
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,680
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	12,348
30	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	640,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,336
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,480
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	11,648
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,648
31	Tr11AC06 E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом 50-100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	12,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,625
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	12,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,338
33	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой с использованием фрезированного материала) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	6,400
	2952240004010	Compactor	h-ut.	4,186
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,210
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой	m3	96,000

1	2	3	4	5
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания 15см.)		
	7129020012800	Pavator	h-om	28,800
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	121,920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,032
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,928
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200х100х60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	640,000
	7129020012800	Pavator	h-om	371,328
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,112
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 024,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 448,000
	2661112800655 0011	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200х100х60мм	m2	649,600
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,320
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,800
Total 3.2. Pavaje piața(площади) langa cladirii nr.85 (Farmacia) cu suprafata totala -640,0m2.				
		4. Reparatia piața lângă cladirii nr.87(Дом Быта) pe str. K. Marx. 4.1.Borduri		
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон),	m	55,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,600
37	Tr11AC07 E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом более 100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы -укладыванием - с	t	8,500

1	2	3	4	5
		площадки или площадки, в авто 3 категории)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,250
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	8,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,646
39	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	5,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,912
40	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	2,300
	7129020012800	Pavator	h-om	3,795
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,467
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,804
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,345
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150.)	m	110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,500
	7129020012800	Pavator	h-om	48,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,950
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	321,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,880
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	110,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660
42	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная	100m2	1,100

1	2	3	4	5
		планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,490
Total 4.1.Borduri				
		4.2 Pavaje a piața (площади) lângă clădirii nr.87 (Дома Быта) cu suprafata totala - 810,0м2.		
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	52,000
	7123010010200	Betonist	h-om	15,080
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,182
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,080
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	15,288
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	810,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,269
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,920
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	14,742
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,742
45	TrI1AC06 E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом 50-100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с рампы или площадки, в авто 3 категории)	t	12,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,625
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	12,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,338
47	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой с использованием фрезированного материала)	100m2	8,100

1	2	3	4	5
		Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000		
	2952240004010	Compactor	h-ut.	5,297
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,531
48	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания до 15см.)	m3	119,000
	7129020012800	Pavator	h-om	35,700
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	151,130
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,998
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,942
49	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	810,000
	7129020012800	Pavator	h-om	469,962
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,798
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 296,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 692,000
	2661112800655 0011	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200x100x60мм	m2	822,150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,780
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,200
Total 4.2 Pavaje a piața (площади) lângă clădirii nr.87 (Дома Быта) cu suprafata totala - 810,0m2.				
		5. Reparatia sistemului de scurgere apei uzate intre cladirii nr.85-87 pe str. K.Marx, pe sectiunea lungimei 27m. 5.1. Lucrari de pregatire		
50	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de	m3	1,900

1	2	3	4	5
		scurgere (Ручная очистка канав, стоков)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,560
51	*RpDB31 B	Demontarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv (Демонтаж лотков в траншеях и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука) Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600	buc	16,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,728
	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	16,434
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,576
Total 5.1. Lucrari de pregatire				
		10. 5.2. Lucrari de montarea rigole pentru canale		
52	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) под лотки с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)	m3	1,500
	7129020012800	Pavator	h-om	2,475
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,304
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,829
53	CP16A	Montarea rigole de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale .(Установка сборных ж/б лотков для каналов,элемент длиной 3,0м, предназначенные для проезда автотранспорта).	buc	9,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2666122800600	Element prefabricat-rigole	buc	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,150
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,500
54	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Установка металлических решеток с железобетонной рамой, на сливном отверстии (1,0x0,5м);длинной 1,0м (27 решеток). Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050	buc	27,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	51,570

1	2	3	4	5
	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere 0,7x1,0m	buc	27,000
Total 5.2. Lucrari de montarea rigole pentru canale				
		6. Reparatia a doua sectiunea trotuarei pe str N. Gogol. Sectorul nr.1. (первый участок) Din casa de locuit nr.10 pana la casa de locuit nr.12 cu lungimea -129,0m, latime -2,0m 6.1. Lucrari de pregatire		
55	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	210,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,200
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	11,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,720
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,067
57	TrI1AC05 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	23,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,750
58	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,721
59	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт под бордюры)	m3	5,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,466

1	2	3	4	5
Total 6.1. Lucrari de pregatire				
		6.2. Borduri lungimea totala - 262,0m (по обе стороны тротуара), .		
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	3,900
	7129020012800	Pavator	h-om	6,435
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,792
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	4,754
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,585
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	262,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,440
	7129020012800	Pavator	h-om	47,160
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,576
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	267,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,786
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	263,310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,786
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	2,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,620
Total 6.2. Borduri lungimea totala - 262,0m (по обе стороны тротуара), .				
		6.3. Pavaje din placi de trotuarului lungimea sectiuni-129,0m, latime -2,0m .		
63	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с	m3	28,500

1	2	3	4	5
		заполнением без заиливания, средняя толщина слоя основания до 12см) Щебень средней фракции 20-40мм		
	7129020012800	Pavator	h-om	47,025
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,786
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	34,742
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,899
64	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плито типа Брусчатка, размером 200x100x40, пресованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	258,000
	7129020012800	Pavator	h-om	149,692
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,076
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	412,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 405,600
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	261,870
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,290
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,804
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,160
Total 6.3. Pavaje din placi de trotuarului lungimea sectiuni-129,0m, latime -2,0m .				
		Sectorul nr.2.(второй участок) Din casa de locuit nr.4 (5 etajul) până la Liceul Teoretic, lungimea -95,0m, latime -2,0m		
		6.4. Lucrari de pregatire		
65	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	180,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,600
66	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	8,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,600
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,588
67	TrI1AC05 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in	t	22,500

1	2	3	4	5
		auto categoria 1 (Погрузка бордюров , весом менее 50 кг и фрезированного асфальтобетона- с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,250
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	20,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,629
69	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	4,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,234
Total				
6.4. Lucrari de pregatire				
		. 6.5. Borduri lungimea totala- 194m (по обе стороны тротуара)		
70	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	2,900
	7129020012800	Pavator	h-om	4,785
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,589
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	3,535
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,435
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	194,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,280
	7129020012800	Pavator	h-om	34,920
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,312
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	197,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,582
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	194,970
72	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,257
Total 6.5. Borduri lungimea totala- 194m (по обе стороны тротуара)				
		6.6. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -95,0m, latime -2,0m .		
73	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, средняя толщина слоя основания до 12см) Щебень фракции 20-40мм.	m3	20,500
	7129020012800	Pavator	h-om	33,825
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,162
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	24,990
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	4,244
74	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	190,000
	7129020012800	Pavator	h-om	110,238
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,002
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	304,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 508,000
	2661112800655 001	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200x100x40мм	m2	192,850
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,950

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,220
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,800
Total 6.6. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -95,0m, latime -2,0m .				
		7. Reparatia a portiunea trotuarul pe str. Vokzalinaia cu lungime totala- 115,0,0m. Partiale trotuarului (участок первый) cu lungimea - 60m, latime -2,0m. 7.1. Borduri lungimea 60,0m, total- 124,0m (по обе стороны)		
75	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	5,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,640
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,185
76	TrI1AC05 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	8,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,050
77	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	8,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,249
78	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт под бордюры)	m3	2,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,079
79	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог , с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10 см)Щебень фракции 20-	m3	1,800

1	2	3	4	5
		40mm.		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,970
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,365
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	2,194
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	124,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,880
	7129020012800	Pavator	h-om	22,320
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,952
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	126,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,372
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	124,620
81	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 смб для въезда .Бетон марки 150).	m	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
	7129020012800	Pavator	h-om	5,280
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,540
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,040
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	12,060
82	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,391
Total 7.1. Borduri lungimea 60,0m, total-124,0m (по обе стороны)				
		7. 2. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -60,0m, latime -2,0m .		
83	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня для	m3	14,500

1	2	3	4	5
		дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя основания 12см). Щебень средней фракции 20-40мм		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,925
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,944
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	17,675
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,002
84	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	120,000
	7129020012800	Pavator	h-om	69,624
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,896
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	192,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 584,000
	2661112800655 001	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200x100x40мм	m2	121,800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,600
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,560
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,400
85	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 смб для въезда во двор)	m2	15,000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,703
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,237
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	198,000
	2661112800655 0011	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200x100x60мм	m2	15,225
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,075
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,570
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,300

1	2	3	4	5
Total 7. 2. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -60,0m, latime -2,0m .				
		Partiale trotuarului (второй участок) cu lungima - 55,0m, latime -2,5m pe str. Vokzalinaia 7.3. Borduri (по обе стороны) totala-110,0m		
86	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	6,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,880
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,270
87	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,200
88	TrI1AC05 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,750
89	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	5,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,169
90	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт под бордюры)	m3	2,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,694
91	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог , с ручной укладкой,	m3	1,700

1	2	3	4	5
		выполненный с заполнением без заиливания, толщиной 10 см)Щебень средней фракции 20-40мм)		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,805
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,345
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	2,072
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	114,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,680
	7129020012800	Pavator	h-om	20,520
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,472
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,342
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	114,570
93	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см, для въезда .Бетон марки 150).	m	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
	7129020012800	Pavator	h-om	5,280
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,540
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,040
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	12,060
94	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,553
Total 7.3. Borduri (по обе стороны) totala-110,0m				
		7.4. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -55,0m, latime -2,5m .		
95	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня для	m3	15,200

1	2	3	4	5
		дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, средняя толщина слоя основания до 12см)Щебень средней фракции 20-40мм		
	7129020012800	Pavator	h-om	25,080
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,086
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	18,529
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,146
96	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	135,000
	7129020012800	Pavator	h-om	78,327
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,133
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	216,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 782,000
	2661112800655 001	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200x100x40мм	m2	137,025
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,675
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,130
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,700
97	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 смб для въезда во двор)	m2	9,000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,222
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,142
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,800
	2661112800655 0011	Placi din beton, pentru trotuare , типа Брусчатка размером 200x100x60мм	m2	9,135
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,045
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,342
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,180

1	2	3	4	5
Total . 7.4. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -55,0m, latime -2,5m .				
		7.5. Reparatiei podului lângă Gimnaziei pe str. Vokzalinaia .		
98	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara resuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	320,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,560
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,198
99	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat (Устройство подстилающего слоя под лотки из щебня мелкой фракции для дорог с ручной укладкой)	m3	0,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,825
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,610
100	CP16A	Montarea rigole de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale .(Установка сборных ж/б лотков для каналов, элемент длиной 3,0м, предназначенные для проезда автотранспорта).	buc	2,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2666122800600	Element prefabricat-rigole	buc	2,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,000
101	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Установка металлических решеток с железобетонной рамой, на сливном отверстии (1,0x0,5м);длинной 1,0м , 8 решеток). Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050	buc	6,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,460
	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere 0,7x1,0м	buc	6,300
Total 7.5.Reparatiei podului lângă Gimnaziei pe str. Vokzalinaia .				
Cheltuieli directe				

Asigurarea sociala
Cheltuieli pe transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

