

CAIET DE SARCINI

Obiectul: *Achiziționarea ascensoarelor (cu instalare)*

după cum urmează:

Nr. pozitie	Denumirea bunului	Unitate masura	Adresa de instalare
1	Ascensor	2 buc	or. Chișinău, str. Maria Cebotari 16

Autoritatea contractantă:

I.P. „Palatul Republicii”

1. Descriere generală

I.P. „Palatul Republicii” ,

planifică achiziționarea a **două ascensoare și instalarea acestora în cadrul sediului Palatului Republicii**, conform tabelului de mai sus. Acest fapt pune în fața agentului economic câștigător cerințe referitor la demontarea instalațiilor vechi și instalarea a ascensoarelor achiziționate, conform specificației. Ofertantul câștigător urmează să elaboreze proiectul de execuție, iar Beneficiarul urmează să asigure recepționarea a certificatului de urbanism și autorizației de construire în baza Proiectului de Execuție.

Ofertantul câștigător urmează să asigure Fabricarea carcasei de metal pentru PUT ascensor sau consolidare după necesitate a ancorajului glisierelor, montarea ascensoarelor noi și reglarea utilajelor ascensoarelor noi precum și efectuarea măsurărilor electrice și a verificării tehnice.

Pentru realizarea ofertei este necesar de a elabora proiectul instalației de ridicat conform cerințelor Actelor Normativ Tehnice în vigoare (Legea 151/2022, HG 506/615, Standardele Naționale Conexe, Standardul European EN 81-20/50) conform parametrilor caracteristicilor clădirii instalației de ridicat, puțul - camera de mecanisme, cât și alte cerințe solicitate în documentația de atribuire.

Proiectul Instalației de ridicat este necesar de a fi elaborat de o instituție de proiectare autorizată pe domeniu, cu ulterioara verificare și expertiză a documentației tehnice conform Legii 151/2022, privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase.

Fiecare ofertant este obligat să prezinte toate actele permissive relevante standardelor și prevederilor normative în vigoare.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Ascensoarele trebuie să corespundă normelor tehnice și standardelor în vigoare stabilite în Legea 151/2022, HG 506/615, Standardele Naționale Conexe, Standardul European EN 81-20/50.

3. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic desemnat câștigător. Agentul economic are obligația să ia măsurile necesare de protecție a instalațiilor la următoarele aspecte:

- acțiunea factorilor externi; suprasarcină și supracurenți;

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

Ascensoarele propuse vor fi însoțite de certificate de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

Garanția bunurilor nu mai puțin de 2 ani.

Termenul garanției începe din ziua punerii în funcție a ascensoarelor și transmiterea acestuia cumpărătorului.

Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) – 90 zile din momentul semnării Contractului.

5. Remedierea defecțiunilor.

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic desemnat câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune. În termen de 2 zile v-a lichida defecțiunile, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor și funcționalitatea bunului (ascensorului).

6. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

La efectuarea lucrărilor de demontare și instalare a ascensoarelor se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

7. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:

Agentul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării ascensoarelor de cel puțin 3 ani, fotografii cu lucrări executate, reclamații, recomandări.

Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, conform loturilor:

Nr. d/o	Denumirea bunului (model ascensor)	Unitatea măsură (bucăți)	Adresa amplasării	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1	Ascensor	2	Str. Maria Cebotari 16, or. Chișinău	<p>Ascensor Pasageri și Mărfuri, cu camera de masini, Sarcina=500 kg sau mai mult, 4 stații - 4 servicii, troliu cu/fara reductor, Sist. Comanda Electronic, comunicare bidirecțională. Cabina netrecătoare - din inox - dimensiuni A/L/H 1450*1100*2100 mm, deschidere ușă 900 mm securizat cu barieră optică, podul, pereții și ușile cabinei din oțel inoxidabil, - ușile puțului din oțel inoxidabil la fiecare stație, - panou de comandă în cabină cu display LCD, - buton de chemare cu indicator luminos. regim de funcționare - automat.</p> <p>Ascensorul va fi dotat cu dispozitiv de control a mișcării necontrolate a cabinei, cu regim de control antiincendiu și antifoc. Funcționarea ascensorului va oferi un consum redus de energie electrică în regimul stand-by.</p> <p>Dimensiuni puț: 1680mm adancime, 1670mm latime. Fundătura=1250 mm, Ultimul etaj = 3200 mm, Cursa=12,9 m.,</p> <p>Locul de instalare: or. Chișinău, str. Maria Cebotari 16 Termenul de garanție- min 2 ani la lucrări și bunuri</p> <p>Oferta de preț a operatorului economic va include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontarea ascensoarelor existente (2 buc). 2. Fabricare carcasa de metal pentru PUT ascensor sau consolidare după necesitate a ancorajului glisierelor 3. Lucrări de construcție la ascensor (la ușile de etaj, în camera de macanisme) 4. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou. 5. Efectuarea măsurărilor electrice, verificare tehnică 6. Proiectul de execuție a instalației ascensoarelor 7. Expertiza Proiectului de Execuție a ascensoarelor cu dobândirea certificatului de la CTSIC. 8. Servicii de amenajare a înrămirilor în jurul ușilor puțului de tip standard 200*200mm (coordonat cu beneficiarul) <p>Termen de pretestare, instalare din momentul semnării contractului 90 zile</p>

Cheltuielile pentru demontarea utilajului vechi, montarea utilajului nou, fabricare carcasi de metal pentru PUT ascensor sau consolidare după necesitate a ancorajului glisierelor, verificare tehnică, testare vor fi suportate de către agentul economic desemnat câștigător. La fel, de către ofertantul câștigător vor fi suportate cheltuielile de expertiză a proiectului de execuție a ascensoarelor cu dobândirea certificatului de la CTSIC.

Agentul economic la depunerea ofertei va dispune de personal calificat și autorizat pentru lucrări în instalații electrice.

Recepția finală a instalației de ridicat conform Legii 151, HG 506 cât și EN 81-20/50 cu punerea în funcțiune se efectuează după petrecerea Verificării Tehnice Complete cu probele de încercări statice și dinamice cu prezența reprezentantului Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică sub organizarea Beneficiarului instalației de ridicat.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Agentul economic desemnat câștigător trebuie să prezinte dovada că dispune de instrumente, utilaj, scule, necesare pentru demontarea și montarea ascensoarelor.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei. *Conform Anunțului de participare.*

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor. *Conform Anunțului de participare.*