

**Primăria s. Opaci,
r-nul. Căușeni.**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE
la documentația de deviz
„Reparația curentă a străzii Florilor din satul Opaci raionul Căușeni”
(deviz local)

Beneficiar: Primăria s. Opaci, r-nul. Căușeni.

Documentația de deviz este elaborată de SRL Alexdar Co devizier:
Dumitru Afanasii (certificat seria 2020-ED nr. 127D)

1. Baza de proiectare:

Lista lucrărilor necesare de executat aprobată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînescuț **Verificator de proiecte (Devize)**
Certificat Seria 2021-VP nr. 075D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în sumă de **975,52 mii lei.**



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Pregătirea platformei. Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri. Imprăștierea pământului afinat. Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou.
2. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă. Săpătura mecanică cu autogreder și excavator. Compactarea rambleului. Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului. Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast. Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm.
3. Amenajarea acostamentelor. Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului. Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri.
4. Lucrări la treceri și rigoli deteriorate. Săpătura mecanică la rigole. Strat de fundație din piatră spartă. Lucrări de betonare.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2022 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor și examinărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Reparația curentă a străzii Florilor din satul Opaci raionul Căușeni” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **975,52 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

