

Lucrari de instalatii electrice interioare în holul si laboratorul IMSP CSM mun Balti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări Lucrari de instalatii electrice interioare în hol si laborator

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
		1. Lucrari de instalatii electrice interioare				
1	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 35-50 mmp. (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 35-50 мм2)	m	11,00		
2	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 25 мм2)	m	37,00		
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m	330,00		
4	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m	430,00		
5	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели полностью оснащенных, весом до 150 кг)	шт.	1,00		
6	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели полностью оснащенных, весом до 150 кг)	шт.	2,00		
7	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou gata echipate, avind	шт.	1,00		

		greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели полностью оснащенных, весом до 150 кг)				
8	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	шт.	4,00		
9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	шт.	9,00		
10	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	шт.	13,00		
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	шт.	2,00		

12	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	шт.	1,00		
13	RpEA01B 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate, Atenție - coeficient de 0,1 aplicat la rata salariului (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж (Внимание- применен коэффициент 0,1 к норме з/платы))	m	760,00		
14	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)	шт.	17,00		
15	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	шт.	9,00		
16	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	шт.	7,00		
17	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 40 W, fara tub (Монтаж осветительных приборов- тип LED 40 Вт, без ламп)	шт.	22,00		
18	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 40 W, fara tub (Монтаж осветительных приборов- тип LED 40 Вт, без ламп) (laboratorie)	шт.	4,00		
19	RpEF22A	Montarea tuburilor LED 1200 mm 24 W	шт.	26,00		
Total Lucrari de instalatii electrice						

interioare	
Incluziv salariu	
Ch directe	lei
Asigurari sociale	24,00 %
Transportarea materialelor	8,00 %
Total	
Ch de regie	76,00 %
Total	
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	
TVA	20,00 %

Total deviz: