

**„Развитие и оптимизация сетей уличного освещения ”
с. Карбаля, р. Вулканешть**

Lista Cantităților de Lucrări
/ Электромонтажные работы /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj electric				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	2,00		
2	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00		
3	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00		
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20		
5	Pret de piata	Кабель АБВГ 3*25 мм2	m	20,00		
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,20		
7	Pret de piata	Металлорукав ф 25 mm	m	20,00		
8	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	2,00		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00		
10	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (СИП 2*25 мм2)	1000 m	5,00		
11	Pret de piata	Кабель СИП 2*25 мм2	m	5 000,00		
12	Pret de piata	Натяжные устройства	buc	200,00		
13	Pret de piata	Анкерный кронштейн	buc	200,00		
14	Pret de piata	Подвесные	buc	416,00		
15	Pret de piata	Кронштейн подвесного	buc	416,00		
16	Pret de piata	Лента	m	363,00		
17	Pret de piata	Скрепки	buc	363,00		
18	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,06		
19	Pret de piata	Наконечники А25	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	102,00		
21	Pret de piata	Крепление светильника	buc	102,00		
22	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED50	buc	60,00		
23	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED80	buc	42,00		
24	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	102,00		
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,02		
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,50		
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,20		
28	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema KZ-2*95	100 buc	2,45		
29	Pret de piata	Клемма KZ-2*95	buc	245,00		
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,53		
31	Pret de piata	Кабель АБВГ 2*4 мм2	m	153,00		
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00		
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 2P 25A)	buc	2,00		
34	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,00		
35	Pret de piata	Стяжки кабельные	set	3,00		
36	Pret de piata	Сальники для щитов	buc	10,00		
		Total			Lei	
		3. Alte lucrari (Обрезка веток деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи)				
37	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,00		
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei				
		2. Utilaj					
38	Pret de piata	Щит учета TF-25A	buc	2,00			
39	Pret de piata	Счетчик 1ф	buc	2,00			
40	Pret de piata	Щит управления уличным освещением	buc	2,00			
41	Pret de piata	Выключатель автоматический 2P	buc	2,00			
42	Pret de piata	Выключатель автоматический 1P	buc	4,00			
43	Pret de piata	Светильник LED50	buc	60,00			
44	Pret de piata	Светильник LED80	buc	42,00			
45	Pret de piata	DIN рейка	m	2,00			
46	Pret de piata	Магнитный пускатель In=32A	buc	2,00			
47	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН 2P 25A	buc	2,00			
48	Pret de piata	Таймер времени	buc	2,00			
		Total	Lei				
		Total Cheltuieli directe					
		Cheltuieli depozitare	1.2 %				
		Total	Lei				
		Total	Lei				
		Total oferta fara TVA:	Lei				

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităților de Lucrări

/ Работы по обустройству тротуара /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din , pe beton (Разборка тротуаров -асфальтобетон)	m2	1 025,0000		
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal 10-30 cm gr. in pamint umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul platforma este 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунт вручную в нестесненных услов. в выемках в траншеях снятие растит. слоя 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал, в автомобиль, платформа которого находится максимум 0,6м над уровнем разработки легкого грунт	m3	102,5000		
3	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espadata (песок уплотнение ручное)	m3	102,5000		
4	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщ. 5 см, расшитые цементным раствором	m2	1 025,0000		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров 20x25см по бетону 30x15см	m	850,0000		
6	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 200km (Транспорт грузов, расстояние 200км	t	129,5000		
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităților de Lucrări
/ Работы по ремонту автобусной остановки /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка мауэрлада из древесины с антисептированием)	m3	0,0910		
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,1300		
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	15,9500		
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	15,9500		
5	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	9,5000		
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	22,1000		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2	22,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)				
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	22,1000		
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,3700		
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	8,3700		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,4700		
12	CF15A1	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка потолков, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	22,5000		
13	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-	m2	22,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)				
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	1,5000		
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Отмостка из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, 16 м2)	m2	14,0200		
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	8,3700		
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	8,3700		
18	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы Вывеска для остановки автобусов)	kg	55,8000		
19	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	3,0000		
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)