

**Monumentul celor căzuți în al  
doilea Război Mondial din s.  
Iabloana, r-nul Glodeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Deviz-oferta №  
Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de amenajare.</b>				
1	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate din beton armat (1000x1000)	m2	555,880		
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	122,100		
3	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,058		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,100		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ( pentru betonarea bordurei) 5x20 mm	m3	0,960		
6	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	19,200		
7	RpCB02 B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	7,680		
8	CN53A	Grunduirea bordurei existente cu betonocontact	m2	75,860		
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	216,000		
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.2.5 cm) Coeficient la MMU= 1.25	m2	75,860		
11	CI06C	Placaj din faina ta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x	m2	75,860		

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm pina la 40x40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafulurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (ceramo-granit gr.10 mm)				
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	23,560		
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (petris 5x20)	m3	55,600		
14	TsD05A	Compactarea cu mainile mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din peatra sparta	100 m3	0,560		
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat b=4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	555,880		

**Total:**

Прямые затраты	lei
Asigurari Sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Depozitarea Materialelor	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de Deviz	6,00 %
Total	100,00 +
Ставка НДС	20,00 %
Всего с учётом НДС	lei

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(V.Balanici)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()