



Aprob:

Director IMSP IMU
Mihai Ciocanu

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP IMU
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP IMU
3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea gazoanelor pe teritoriul IMSP IMU

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Gazon semanat.		
1	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	115,400
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,400
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10 cm, in teren mijlociu	100m2	11,540
4	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernozeom)	100 m3	1,150
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(sol fertil)	100 m3	0,870
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea solului compromis-tur ; sol vegetal - retur)	t	251,840

1	2	3	4	5
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale, hidro-insamintare gazon, inclusiv seminte de gazon, celuloza si adezivi, (cantitatea totala de seminte se va calcula luind in considerare amplasarea terenului : loc insorit, loc umbros,)	100m2	11,540
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale, hidro-insamintare gazon, inclusiv seminte de gazon, celuloza si adeziv, (cantitatea totala de seminte se va calcula luind in considerare amplasarea terenului : loc insorit, loc umbros), resemnare, norma resurse "semente" - K=0.5	100m2	11,540
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	11,540
10	TsH13B2	Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazon "New Grass"	t	0,037
11	TsH191A	Amenajarea parcelelor mici de sol, grosimea stratului, cm: 10	100m2	11,540
12	TsH193B	Compactarea manuala, dupa semnat , a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	11,540
2. Gazon rulou				
13	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	31,800
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,800
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10 cm, in teren mijlociu	100m2	3,180
16	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria I (cernozeom)	100 m3	0,318

1	2	3	4	5
17	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(sol fertil)	100 m3	0,272
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea solului compromis-tur ; sol vegetal - retur)	t	86,400
19	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale si taluzuri cu panta sub 1:2 (de prevazut nisip ca substrat,k=9.3)	100m2	3,180
20	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,180
21	TsH191A	Amenajarea parcelelor mici de sol, grosimea stratului, cm: 10	100m2	3,180
22	TsH193B	Compactarea manuala, dupa semanat , a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	7,340
		3. Amenajarea terenului sportiv.		
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10cm, in teren usor	100m2	0,340
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	55,000
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placile de pavaj - oferit de beneficiar.)	m2	42,000
26	TsH36A01	Amenajarea gropilor pentru sariturit .	buc	1,000

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu