

**Reparatia unui podet de drumul
L434 (drum de ocolire a s.
Izbiste). Obiect №77**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-2-1

Deviz-oferta № 1-2-1

Rețele de telecomunicatii (marca TSE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare				
1	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV (демонтаж кабеля с опор FO-24, ТРР 10*2*0.4, ТРР 100*2*0.4, FO-2, КРРТVP 1*2)	buc	1,000		
2	TR11AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (погрузка кабеля для вывоза)	t	0,028		
3	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	0,028		
		Capitolul 1.2. Fintina telefonica ККС-1 2buc				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта вручную в стесненных условиях, средний грунт)	m3	4,350		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта в ручную)	m3	0,900		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение грунта в ручную)	m3	0,900		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm	m3	3,450		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой)				
8	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2" (телефонный колодец ККС-1)	buc	2,000		
9	pret	Fintina telefonica ККС-1	buc	2,000		
10	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (etasarea canalelor in gurile de canal)	kg	5,000		
		Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru cabluri (0.7*0.5*36m)				
11	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3	12,600		
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	12,600		
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3	0,126		
		Capitolul 1.4. Teava in pamint (для прокладки кабеля)				
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба p/e в траншее d110)	1 km	0,036		
15	pret	Труба p/e d110мм	m	36,000		
16	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine (устройство ввода труб в колодцы)	10 buc	0,200		
		Capitolul 1.5. Lucrari de montare				
17	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (indreptarea pilonului din b/a)	buc	1,000		
18	33-04-009-5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul	1 km	0,072		

1	2	3	4	5	6	7
		mecanismelor (подвеска кабеля на опоры)				
19	pret	Cablu FO-24	m	24,000		
20	pret	Cablu TPP 10*2*0.4	m	24,000		
21	pret	Cablu TPP 100*2*0.4	m	24,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de dezin						
Capitolul 2. Lucrari de montare						
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,360		
23	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (прокладка кабеля оптоволоконного, включая монтаж кронштейна и консоли)	100 m	0,760		
24	pret	Cablu FO-24 (резерв 30 m)	m	68,000		
25	pret	Cablu TPP 10*2*0.4	m	37,000		
26	pret	Cablu TPP 100*2*0.4	m	37,000		
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,420		
28	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (затягивание кабеля в трубы, каждый последующий)	100 m	0,140		
29	pret	Cablu FO-24	m	14,000		
30	pret	Cablu TPP 10*2*0.4	m	14,000		
31	pret	Cablu TPP 100*2*0.4	m	14,000		
32	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava	100 m	0,280		

1	2	3	4	5	6	7
		40mm)				
33	pret	Teava p/e d40mm	m	14,000		
34	10-06-029-19	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 30x2 (муфта на кабель)	buc	2,000		
35	pret	Manson FO-24	buc	2,000		
36	10-06-029-17	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 10x2 (муфта на кабель)	buc	2,000		
37	pret	Manson 10*2	buc	2,000		
38	10-06-029-21	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2 (муфта на кабель)	buc	1,000		
39	pret	Manson direct TPP100*2	buc	1,000		
40	pret	Manson de dirivatie TPP100(100+10)	buc	1,000		
41	pret	Consol ККЧ-1	buc	4,000		
42	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie 10*2)	100 buc	0,010		
43	pret	Cutie terminale 10*2	buc	1,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ (

(funcția, semnătura)

Verificat _____ (

(funcția, semnătura)