

**Lucrari de amenajare a curtilor
blocurilor locative conform
planului pentru anul 2025 din
or. Drochia**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta

Amenajari (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare, Bd Independentei , 60		
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	335,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,493
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,382
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	2,380
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,380
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,380
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	67,050
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,629
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	7,711
	2320322600110 1	Bitum	t	0,040
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	8,381
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,939
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,536
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,536
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la	100 m3	0,170

1	2	3	4	5
		distanța 11-20 m		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,023
4	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, așezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,440
5	TsH92B	Incarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,836
6	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 4 km	t	47,600
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut.	1,642
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton 35x15 cm	m	76,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,920
	7129020012800	Pavator	h-om	38,760
	2663102100001	Beton	m3	4,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	266,000
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,760
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,456
	266612223015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	76,380
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,335
	2320322600040 1	Bitum	t	0,345
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,101
9	DB16H K=1,25	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (excluzere otel și nisip) K=1,250	m2	335,280
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,955
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	39,395
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	2,221

1	2	3	4	5
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	2,221
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	2,221
Total Lucrari de amenajare, Bd. Independentei, 60				
		2. Lucrari de amenajare, Strada L. Dubinovski 3 accese.		
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	159,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	255,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,054
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	123,922
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	123,922
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	277,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,611
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,620
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,823
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,823
12	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	268,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,920
13	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,369
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	26,301
14	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 048,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	36,177
15	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	4,369
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,748
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,026

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,922
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	307,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	304,742
	1411122201752	Piatra sparta	m3	353,993
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,782
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	64,642
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	129,284
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	866,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,220
	7129020012800	Pavator	h-om	441,660
	2663102100001	Beton	m3	45,898
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 031,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,196
	266612223015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	870,330
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	82,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,300
	7129020012800	Pavator	h-om	36,080
	2663102100001	Beton	m3	3,690
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	239,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,656
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	82,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,492
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2174,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 261,355
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,349
	2661111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare grosime 60 mm.	m2	2 206,610
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 478,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	17 109,380

1	2	3	4	5
		strat)		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,870
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	93,047
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	43,480
20	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Uluc 350*250mm sur Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,030	buc	315,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	28,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,200
	26661228003	Uluc 350*250mm sur	buc	326,721
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri	m	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,160
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,014
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,160
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,176
22	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3	3,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,916
23	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,011
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,045
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,817
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,612
	4100126202818	Apa	m3	0,060
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,257
25	DE10A	Uluc 600*300x185mm din beton,, pe fundatie de beton	m	40,000

1	2	3	4	5
		30x15 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	17,600
	2663102100001	Beton	m3	1,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,320
	26661228002	Uluc 600*300x185mm	m	40,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240

**Total Lucrari de
amenajare, Strada L.
Dubinovski 3 accese.**

3. Opreire IET nr. 8, Str. L. Dubinovski				
26	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(excavarea pamintului in debleu,din caseta sistemului rutier)	100 m3	0,330
	2952260003502-65	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65mc	h-ut.	0,383
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,271
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	56,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	1,935
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,503
	1411122201752	Piatra sparta	m3	28,462
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,475
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	5,197
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	10,395
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	66,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,220
	7129020012800	Pavator	h-om	33,660
	2663102100001	Beton	m3	3,498
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	231,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
	266612223015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	66,330
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	71,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,650
	7129020012800	Pavator	h-om	31,240
	2663102100001	Beton	m3	3,195
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	207,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,568
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	71,355
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,426
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	165,000
	7129020012800	Pavator	h-om	95,733
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,607
	2661111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare grosime 60 mm.	m2	167,475
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	264,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 298,550
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,825
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,062
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,300
Total Oprire IET nr. 8, Str. L. Dubinovschi				
		4. Amenajarea intrarii in primarie		
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,150

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,213
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,641
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,641
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri	m	14,800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,292
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,052
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,592
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,351
35	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,112
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,671
36	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	26,760
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,923
37	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,045
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,049
38	RpCB04A 1	Beton armat turnat in scari, ziduri de sprijin, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030	m3	2,800
	7123010010200	Betonist	h-om	22,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,636
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	868,084
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,955
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,894

1	2	3	4	5
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,680
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,420
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,701
	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,687
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	3,543
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	7,085
40	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x8 cm (neagra), , pe fundatie de beton 30x15 cm	m	86,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,900
	7129020012800	Pavator	h-om	44,720
	2663102100001	Beton	m3	3,870
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	272,620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,774
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,516
	2666122800308	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 80	m	86,430
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm (spalat alb) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	71,540
	7129020012800	Pavator	h-om	41,508
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,130
	2661111280040 1	Placi din beton, pentru trotuare grosime 40 mm (spalat alb)	m2	72,613
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	114,464
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	563,020
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,358
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,062
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,431
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm	m2	63,080

1	2	3	4	5
		(spalat negru) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	36,599
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,997
	2661111280040 2	Placi din beton, pentru trotuare grosime 40 mm (spalat negru)	m2	64,026
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	100,928
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	496,440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,315
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,700
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,262

**Total Amenajarea
intrarii in primarie**

Total
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %
Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %
Cheltuieli directe II3+HP+IIH+HPIII+IIPIII+Asigur+Cheltu+Cheltu
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %
Total Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total Total+Benefi
TVA (Total) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.