


Reparatia str. Diaconas din or. Calarasi

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 02

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Str. Diaconas Lungimea 470 ml Latimea medie 5,85 m suprafata totala 2284 m2		
		1.1. Lucrari pregatire		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 300,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	80,2700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	73,6000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	41,8600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	41,8600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	41,8600
		<i>Total</i>		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	874,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	279,6800
		<i>Total</i>		
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Decaparea transeilor pentru apa canalizare H=15 cm	100 m3	1,9000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3250
		<i>Total</i>		
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,4300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,6885
		<i>Total</i>		
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	547,8000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,9807
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Lucrari pregatire				
		1.2. Stratul inferior din piatra sparta, bordure		
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	874,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,5800
	7129020012800	Pavator	h-om	445,7400
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	46,3220
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 059,00 00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,7400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2440
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	878,3700
		Total		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	30,5900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,2841
	1411122201752	Piatra sparta	m3	35,1785
	4100126202818	Apa	m3	3,0590
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,4239
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,8478
		Total		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	142,000 0
	7129020012800	Pavator	h-om	85,2000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	28,8260
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	173,0980
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,6360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1300
		Total		
Total				
Total Stratul inferior din piatra sparta, bordure				
		1.3. Imbracaminte rutiera		
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea de 5 cm., cu agregat mare BAD 22,4	m2	1 100,0
	7129040010110	Asfaltator	h-om	847,0000
	1422102205507 0	Beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4	t	126,5000
	2320322600110 1	Bitum	t	0,6600
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	137,5000
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	15,4000
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	8,8000

1	2	3	4	5
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	8,8000
		<i>Total</i>		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 kg m2)	t	0,9840
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0135
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2952
		<i>Total</i>		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ,(de executat grosimea streaului de 5 cm, de aplicat K mixtura safaltica=1,25)	m2	2 300,0 000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	115,0000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	270,2500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,1900
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,1900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,1900
		<i>Total</i>		
12	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	19,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,5500
	2640112300739	Caramizi	buc	852,7200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,5814
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imbracaminte rutiera				
		1.4. Masuri de siguranta		
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0400
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,4000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
14	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1200

1	2	3	4	5
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Masuri de siguranta				
Total				
Total Str. Diaconas Lungimea 470 ml Latimea medie 5,85 m suprafata totala 2284 m2				
		2. Str.T. Ciorba-intersectie str. Testimitanu		
		2.1. Lucrari pregatire		
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:3- 5 cm.	m2	1 380,8 700
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,1924
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,1878
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	25,1318
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,1318
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	25,1318
		<i>Total</i>		
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,6000
		<i>Total</i>		
17	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Decaparea transeilor pentru apa canalizare H=12 cm	100 m3	0,2800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4900
		<i>Total</i>		
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0670
		<i>Total</i>		
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	212,900 0
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,1541
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Lucrari pregatire				
		2.2. Stratul inferior din piatra sparta, bordure		
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	280,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	142,8000
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	14,8400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	980,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6800
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	281,4000
		Total		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	7,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3458
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,5330
	4100126202818	Apa	m3	0,7420
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5582
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1164
		Total		
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm	m3	35,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	7,1050
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	42,6650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,0300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5250
		Total		
Total				
Total Stratul inferior din piatra sparta, bordure				
		2.3. Imbracaminte rutiera		
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea de 5 cm., cu agregat mare BAD 22,4	m2	442,000 0
	7129040010110	Asfaltator	h-om	340,3400
	1422102205507 0	Beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4	t	50,8300
	2320322600110 1	Bitum	t	0,2652
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	55,2500

1	2	3	4	5
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	6,1880
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	3,5360
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,5360
		<i>Total</i>		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 kg m2)	t	0,4140
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C60	t	0,4264
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1242
		<i>Total</i>		
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ,(de executat grosimea streaului de 5 cm, de aplicat K mixtura safaltica=1,25)	m2	1 380,8 700
	7129040010110	Asfaltator	h-om	69,0435
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	162,2522
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,3186
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,3186
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,3186
		<i>Total</i>		
26	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	13,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,8500
	2640112300739	Caramizi	buc	583,4400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3978
		<i>Total</i>		
27	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a ramelor de scurgere a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000
	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imbracaminte rutiera				
		2.4. Masuri de siguranta		
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		rutiera din metal, confectionati industrial		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,2000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
29	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5600
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
Total				
Total Masuri de siguranta				
Total				
Total Str.T. Ciorba-intersectie str. Testimitanu				

Total
Asigurari sociale
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor SRL Design si Inginerie
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant Devizier Carp Artur
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

A. Coșelnicu



L.Ș.