

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Suri,r.Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Suri,r.Drochia

3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale în com.Suri,r.Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari		
		1.1. Sector 1 str.B.P.Hajdeu L=400m,b=3.5m		
		1.1.1. L=90,0m,b=3.5m		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(90x3.5x0.15=47.25m3)	100 m ³	0,48
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	68,50
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100 m ²	3,15
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	3,15
		1.1.2. L=350.0m, b=3.5m		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gr.10cm	m ³	122,50
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	12,25
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (5 intrari in curti cite 10m2 gr.10cm=5m3, Ziesiri de pe sosea 10m3)	m ³	15,00
		1.1.3 Podet L=5.0m; d interior = 0.6 m / din 2 elemente L=2.5m		
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Inclusiv 50m x 0,6 x 0,6m=18.0m3 pentru indreptarea apei spre podet)	100 m ³	0,22

1	2	3	4	5
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (numai la Podet)	m ³	0,35
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	0,08
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Sub Tuburi 5.5x0.8x0.1=0.44m ³)	m ³	0,44
12	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m ²	1,10
13	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m ³	0,40
14	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (2 tuburi L=2.5m Dinterior=0.6m)	buc	2,00
15	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (L=2.5m dinterior 0,6m)	buc	2,00
16	PF05B	Hidroizolatii la lucrari de arta la poduri de sosea, cu strat separator din impislitura din fibre de sticla bitumata tip I.A. si un strat bituminos cu grosimea de 8-10 mm , fara strat de amorsaj	m ²	5,02
17	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Peretii de sprigin al podetului)	m ²	9,60
18	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineta si camasuieli (2 Plase pas 150mm d=10mm AIII 2 pereti de sprigin)	kg	59,20
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m ³	1,20
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Plasa de asupra podetului pas 100mm d=10AIII 5,0 x 2,0m)	kg	124,00
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Partea carosabila a podului 5,0x2,0x0.15m)	m ³	1,50
1.2. Sector 2 str. 27 August L=220,0m b=3.0m				
1.2.1. L=50.m b=3.0m				

1	2	3	4	5
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m ²	1,50
		1.2.2. L=170.0m b=3.0m		
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gr.10cm (170.0x3.0x0.1m=51m ³)	m ³	51,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	5,10
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(iesire de pe sosea 10m ³)	m ³	10,00
		1.3. Sector 3 str.27 August 1989 Ltot=200,0m b=3.0m		
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=65.0m b=3.0m, S=195m ²)	100 m ²	1,95
27	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (L=65.0 x 3.0m S=195m ²)	100 m ²	1,95
28	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gr.10cm (85.0x3.0x0.1m+50.0mx3.0mx0.1m=40.5m ³)	m ³	40,50
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm {(85.0m+50.0m) x3.0m=405.0m ² }	100 m ²	4,05
		1.4. Sector 4 str.Nicolai Testemitanu L=200.0m b=3.0m S=600.0m²		
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea L=200.0m b=3.0m, S=600.0m ²)	100 m ²	6,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	6,00
		1.5. Sector 5 str.Aleco Ruso Ltot=230.0m b=3.0m		
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=94.0m b=3.0m, S=282m ²)	100 m ²	2,82
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	1,63
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	228,50

1	2	3	4	5
35	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (L=136.0m x 3.0m h=0.5m)=163.0m ³	100 m ³	1,63
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (L=136.0m b=3.0m S=408.0m ²)	100 m ²	4,08
37	TsD7D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100%	100 m ³	1,63
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm L=230.0m B=3.0m Stot=690.0m ²	100 m ²	6,90
1.6. Sector 6 str.Gr.Ureche L=460.0m b=3.0m S=1380.0m²				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100 m ²	13,80
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	13,80
41	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,20
1.7. Sector 7 str.Salciilor L=120.0m x 2.5m, L=40.0m x 3.0m Stot=420,0m²				
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100 m ²	4,20
43	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	0,20
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	28,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (L=136.0m x 3.0m h=0.5m)=163.0m ³	100 m ³	0,20
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (L=40.0m b=3.0m S=120.0m ²)	100 m ²	1,20

1	2	3	4	5
47	TsD7D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100%	100 m ³	0,20
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm L=230.0m B=3.0m Stot=690.0m ²	100 m ²	4,20
1.8. Sector 8 str.Cons.Brincovianu Ltot=230m b=3.0m Stot=690.0m²				
49	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gr.10cm (230.0mx 3.0mx0.1m=69m ³)	m ³	69,00
50	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (120.0m x 3.0m x 0.2m=72.0m ³)	100 m ³	0,72
51	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m ³	0,72
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	100,10
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	6,90
1.9 Sector 9 str.Calea Basarabiei; Ltot=126m/L=30mx4.0m, S=120,0m²; L=96mx3m S=288m²; Stit=408m²				
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=30.0m b=4.0m, S=120m ²)	100 m ²	1,20
55	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (36.0m x 3.0m x 0.3m)	100 m ³	0,33
56	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m ³	0,33
57	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(De-a lungul gradinii Iliutiu Veronica L=186.0mx0.6x0.8m)	100 m ³	0,90
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Din ambile preluctari 47.0t+90t=126.0t)	t	47,00
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	3,20

1	2	3	4	5
		(30.0m x 4.0m = 120.0m) + (80.0m x 2.5m = 200.0m ²) Stotal 320.0m ²		
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (iesiri de pe sosea 5m ³)	m ³	5,00
Podet L=5.0m; d interior = 0.6 m ; podeț L=2.5m / din 3 elemente L=2.5m				
61	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	0,04
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (numai la Podet)	m ³	0,50
63	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	0,01
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Sub Tuburi 5.5x0.8x0.1=0.44m ³)	m ³	0,66
65	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Pentru crearea stratului din beton sub Ttavi)	m ²	1,70
66	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (7.5 x 1.0 x 0.15m = 1.13m ³)	m ³	1,13
67	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (2 tuburi L=2.5m Dinterior=0.6m)	buc	3,00
68	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (L=2.5m dinterior 0,6m)	buc	3,00
69	PF05B	Hidroizolatii la lucrari de arta la poduri de sosea, cu strat separator din impislitura din fibre de sticla bitumata tip I.A. si un strat bituminos cu grosimea de 8-10 mm , fara strat de amorsaj	m ²	7,80
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (De asupra podetilor 7.5x1.0x0.2m=1.5m ³)	m ³	1,50