

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Anenii Noi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Anenii Noi**
- 3. Obiectul achizițiilor Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca amenajarea trotuarului)**

№ crt.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului)		
		1.1. Demolarea trutuarului existent		
1	TrB22F3C	Manipulare materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	121,00
2	TsI50A3	Transportare pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	121,00
3	TrB22F3C	Manipulare materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	121,00
4	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	0,10
5	TsC03F1	Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule terencatg. II (incarcarea materialului)	100 m3	1,15
6	TsI50A2	Transportare materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	164,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcare pamintului in depozit, terencategoria II	100 m3	1,15
		1.2. Montarea bordurii BR100.30.15		
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab	m3	3,40

1	2	3	4	5
		coezivadincime < 0,75 m teren tare		
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimi medii de 20 cm si greutatea capacului de pana la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,50
		1.3. Amenajarea trutuarului		
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,76
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	86,40
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	640,00
14	DE18A	Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricate asezate pe un strat din amestec scut de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec scut de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	480,00

Obiect Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca amenajarea trotuarului) **Investitor ConsiliulRaional Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorulBulboaca, amenajarea trotuarului)				
		1.1. Demolarea trutuarului existent				
1	TrB22F3C	Manipulareamaterialelorsielementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitiefixa, sarcina fiind de 1-2 t	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24		
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08		
2	TsI50A3	Transportareapamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,076		
3	TrB22F3C	Manipulareamaterialelorsielementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitiefixa, sarcina fiind de 1-2 t	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,24		
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,08		
4	TsG18B	Scoaterea cu defrisatormontat pe tractor S-1500, de pe terenurilenisipoase, a arborilortaiati in scaun, avinddiametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc			
	2955270007615	Echipamentdefrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	5,65		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	5,65		
5	TsC03F1	Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
6	TsI50A2	Transportareamaterialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,064		
7	TsC51B	Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
		1.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
8	TsA02C	Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 m latime, executatafarasprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoezivsau slab coezivadincime< 0,75 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelulstrazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, cu inaltimeamedie de 20 cm sigreutateacapacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45		
	2640112300739	Caramizi	buc	44,00		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	4100116202818	Apa pentrumortaresibetoane S 790	m3	0,10		
	2912340002506	Compresomobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		1.3. Amenajarea trutuarului				
11	TsE01B	Nivelareamanuala a terenurilorsiplatformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in terenmijlociu	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	4100116202818	Apa pentrumortaresibetoane S 790	m3	0,10		
	2912340002506	Compresomobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
13	DE11A	Bordurimici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentrutrotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18		
	266310210000111	Beton clasa..C16/20	m3	0,032		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02		
	1421102200513	Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325	Bordurabetonpentrutrotuaredimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentrumortaresibetoane S 790	m3	0,003		
14	DE18A	Pavajeexecutate din placi de trotuare din betonprefabricatasezate pe un strat din amestecuscat de cimentsinisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestecuscat de cimentsinisip, grosimestrat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentrutrotuare	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentrurosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentrustrat)	kg	7,87		
	1421102200546	Nisippentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrurosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisippentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrustrat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.