

Aprobat  Alexei Vasilean

Președinte al raionului Drochia



Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	1,729
		Trasarea axelor construcției de drum și a acceselor.	km	1,729
		1. Amenajarea trotuarului din str. Grigore Ghica-Voda or. Drochia 1.1. Amenajarea și construcția trotuarelor, amenajări, sisteme de evacuare a apelor. 1.1.1. Demolarea bordurii existente		
1	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură (Taierea cu disc de diamant marginea părții carosabile pentru demontarea bordurii fără deteriorarea acesteia).	m	328,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	328,00
3	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în	100 m3	0,328

1	2	3	4	5
		depozit teren catg. II. (Demolarea fundatiei din beton)		
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8)	100 m3	0,493
5	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	113,00
		1.1.2. Montarea bordurei		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-45, LA40, SM SR EN 13242+A1:2010 sub bordura.	m3	28,15
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton C30/37 conform SM EN 206 cu parametrii 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 conform SM EN 206)	m	563,00
8		Beton C16/20 2 (adaugator la norma DE10E)	m3	3,94
		1.1.3. Ajustarea capacelor la fintini		
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	5,00
10	DI119	Fundatii monolite din beton Beton C20/25 conform SM EN 206 la edificiile artificiale (ajustarea fantanilor)	m3	2,26

1	2	3	4	5
11	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)	buc	5,00
		1.1.4. Amenajarea si constructia trotuarelor din str. Grigore Ghica-Voda or. Drochia		
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	983,20
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Demolarea bordurilor existente degradate)	100 m3	0,197
14	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	39,30
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,197
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, beton, pavaj (Decapare structurra rutiere din amestec beton, asfalt, pavaj si piatra degradata pentru executia covatei trotuarului, hmed=0,25m)	m3	167,20
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea, k=0.8)	100 m3	1,672

1	2	3	4	5
18	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	300,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,672
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Decapare pamint covata pentru executie trotuar, hmed=0,25m)	100 m3	4,018
21	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	703,20
22	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,018
23	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	22,76
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,69
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	2 533,00

1	2	3	4	5
26		Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A)	m3	-73,45
27	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare	m2	2 276,00
28	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3)	m2	2 276,00
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida))	m2	2 191,00
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	0,055
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura, BA 8 rul,) k=1.25	m2	85,00
		1.1.5. Constructia si amenajarea podetului pietonal de continuitatea a trotuarului, de la PC03+56,8		
32	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolare constructie podet din beton)	m3	2,70

1	2	3	4	5
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,027
34	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	6,48
35	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,027
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,045
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,00
38	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albiei)	100 m3	0,425
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,00
40	TsC03F2 (K=0,8)	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren	100 m3	0,58

1	2	3	4	5
		catg. II (incarcarea pamintului sapat manual, k=0,8)		
41	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	189,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,05
43	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (ziduri de sprijin)	m2	20,80
44	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	25,66
45	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	240,68
46	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (Turnarea ziduri de sprijin ale placii trotuarului h=2.0m, din beton monolit C30/37 XC4, XF4, XD3)	m3	3,59
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32	m3	2,07
48	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la podete)	m2	11,00
49	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	305,89
50	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (Placa monolit beton armat de trotuar 4.0x 2.0 x	m3	2,00

1	2	3	4	5
		0.25 m, din beton monolit C30/37 XC4, XF4, XD3)		
51	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,00
52	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,00
53	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana Derbigum) membrana hidroizolanta aditionala	m2	8,00
54	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	15,36
55	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4, XF4, XD3 la edificiile artificiale	m3	0,64
56	CL18A	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton	kg	34,20
57	PD04A	Montarea armaturilor A500C (Ancore)	kg	1,80
58	PK31A	Parapet metalic "tip Cruce" 16ml	t	0,423
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr.8- 32	m3	6,08
60	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	116,74

1	2	3	4	5
61	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4 la edificiile artificiale	m3	9,12
		1.2. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).		
62	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	10,00
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare triunghiulare cu dimensiunea 700mm (B23, A22, A18)	buc	10,00
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 850x850 (G2, 5.49)	buc	6,00
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator de forma circulara, Dimensiuni 600mm (C29)	buc	2,00
66	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500mm	buc	28,00
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	28,61

1	2	3	4	5
68	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)	m2	11,85

Secția construcții și gospodăria drumurilor
din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a CR Drochia