

Lucrari de instalarea pavajului drum
de acces s.Hirjauca, gimnaziul
Hirjauca, Gradinita de copii Povestea
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Trotuar B=3x131,25m.l. 1.1 Lucrari pregatitoare 1.1. Lucrari pregatitoare		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	393,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	212,625
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,787
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,771
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	3,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,850
4	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,600
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	141,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,352

1	2	3	4	5
Total Lucrari pregatitoare				
		1.2. Pavaj		
6	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,938
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,476
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	39,375
	7129020012800	Pavator	h-om	31,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,119
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,016
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	50,006
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,844
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,654
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,159
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,984
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	268,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,160
	7129020012800	Pavator	h-om	48,240
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,864
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	269,340
9	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	393,750
	7129020012800	Pavator	h-om	204,750
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	399,656
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	630,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,969
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,081
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,056
10	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,812

1	2	3	4	5
Total Pavaj				
		1.3. Amenajarea		
11	TsH91A	Instalarea ghivecilor cu suprafata de pietris G-5 patrat mare	buc	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,350
	2513206621460	Ghiveci patrat mare G5 din pietris	buc	3,000
Total Amenajarea				
Total Trotuar B=3x131,25m.l. 1.1 Lucrari pregatitoare				
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				
Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 10 %				
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Total deviz:
Inclusiv salariu

