

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Acoperișul gimnaziului „G.Vieru „ s.Costangalia r-nul Cantemir

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Монолитный ж/б каркас		
1	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Grinda monolita Grm1,L=54,0ml (f.2, f.3 sec.(l-l),(la-la)) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,400
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 6A-I	kg	115,000
3	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 14 A-III	kg	266,000
4	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 12 A-III,L=450mm	kg	6,400
5	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Анкер А-2 ϕ 12 AI,L=770mm - 40 buc. (f. 14)	kg	27,200
6	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	21,600

1	2	3	4	5
		2. Стены (f3 sec.(1-1),(la-la))		
7	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,050
		3. Утепление перекрытия		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	162,000
		4. Кровля		
9	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000
10	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Анкер А-3 ф 12 А-III, L=500mm - 10 buc.	kg	4,500
11	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Распорные болты марки "HILTI" ф14mm)	buc	20,000
12	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (бетонные столбики 0,4x0,4x0,2(h)) - 10 buc. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,320
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,200
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Поковки -4x240x240 - 135,68 kg)	m3	4,670
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,130

1	2	3	4	5
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,130
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,670
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Grilaj 50x50(h)mm - 2,6m3	m2	240,000
19	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	1,620
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	1,620
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondensat Material marunt=1,030	m2	240,000
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Sipca 50x25(h) - 0,8 m3 (прижимная обрешётка)	m2	240,000
23	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	0,640
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	0,640
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinda 100x50(h)mm	m3	0,700
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,700
27	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier cu profiluri din mase plastice Lambriu din tabla	m2	65,000

1	2	3	4	5
		amprentata tip profnostil Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027		
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Lider) "Monterrey" gr.0,5 Germania Material marunt=1,050	m2	240,000
29	CK26D	Pervazuri montate aluminiu. Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, LE-310, L=2,0m - 22buc.	m	44,000
30	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,010	m	70,000
31	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,010	m	36,000
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Ограждение кровли МОК МОК2	kg	234,840
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,230
34	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Scara MC-17 серия ИИ-03-03 А1.71- 64 - 1 buc. Material marunt pentru montare=1,030	kg	17,700
35	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,020
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,020

1	2	3	4	5
37		Lucarna L1-2 buc.		0,000
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (треугольные с жалюзийными решётками (1.8x0.9(h)) -2buc.	m2	1,620
		5. Демонтажные работы		
39	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	162,000
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,260
41	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,300
42	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate, pentru demolare (completa a placilor de beton armat de pe parapet) Materiale marunte=1,050	m3	2,200
43	TsH92B	Incarcarea in auto :deseuri de constructie	t	5,410
44	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	5,410