

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Carpineni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Carpineni**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea centrului de reintegrare a refugiaților amplasat la etajul 2 a centrului în afaceri s. Carpineni, r-nul Hincești.**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		I. LCM		
		1.1. Tavanul ETAJUL 2		
1	CB14D	Schela metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavane la înalțimi 7 m < H ≤ 10 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	60.000
2	CB14D	Schela metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavane la înalțimi 7 m < H ≤ 10 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Permutarea schelei în încăperi)	m2	168.000
3	RpCJ35A	Desfăcări de tencuieți interioare sau exterioare driscuite la tavane (ATENȚIE! Categorie se interzice aruncarea tencuiei de la desfăcări de la H=3.17m pe podeaua existentă)	m2	228.220
4	RpCH32A	Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - planșee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2	65.000
5	RpCH14A	Îndreptarea și consolidarea planșelor din lemn, încovoiate la poduri, prin ancorarea în pod a fiecărei grinzi de tavan de o altă grindă de lemn sau de o traversă de oțel, dispuse perpendicular pe direcția grinzilor încovoiate și așezate pe cizineți de beton, existenți pe zidurile portante - ancorarea cu șoabe de o grindă de lemn de 15x30 cm	m	60.000
6	RpCH16C	Repararea podinei între grinzele planșeului din lemn, umplutura dintre grinzi executându-se cu scindura de stejar sau foioase și umplutura de zgura	m2	85.000
7	RpCH17D	Tavanitul planșelor din lemn - reparat la tavanele din stejar	m2	65.000
8	RpCH28A	Încadrarea și consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la planșee, în zidărie cu ancore de oțel lat și impanarea locurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzele care s-au înlocuit	buc	16.000
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12.450
10	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu paste antiseptice; grinzi, cosoroabe	100m2	2.282
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	228.220
12	CF60K	Placarea suprafețelor cu două straturi PG-C grosime 9,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane cu mătasea peste 4m : tavane fără izolație (ATENȚIE! Placile de gips-carton se întaresc direct pe grinzele din lemn existent prin urmare resursele Profil de ghidaj, Profil de suport Diabluri p/u fixare se exclud)	m2	228.220
		1.2. Cerdacul (Cota +6.40)		
13	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu masă de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % (Vată minerală cu grosimea 100mm se îmbracă cu pelicola gros 160mk)	m2	260.000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Pelicola anticondens)	m2	260.000
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Pelicola antivânt)	m2	260.000
16	RpCH27B	Confecții dulgheresti - platformă orizontală executată din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (Pentru exploatarea cerdacului de a nu deteriora termoizolarea 1 transversală + 2 perpendiculare)	m2	30.000
		1.3. Peretii		
17	CD64A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de șantier la pereti cu înalțimea până la	m3	0,860

1	2	3	4	5
		4 m		
18	CF59A	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gros 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4m	m2	592.000
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.650
20	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impachetare din fibre de sticla "Al BA" aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	60.000
21	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	60.000
22	RpCR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Colorant la discreția beneficiarului)	m2	592.070
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Golurile usi+ ferestre)	m	230.000
		1.4. Pardoselele		
24	RpCK41A	Desfăcerea pardoselilor din dășumele din scindura, dulapi, etc	m2	216.660
25	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	216.660
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat 8mm grosime stejar montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curățarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	216.660
		1.5. Ferestrele		
27	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pervazuri executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (ETENTIE! cu predarea inclinației)	m2	7.500
28	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre B=350mm	m	25.000
		1.6. Usile		
29	RpCP34A	Înlocuirea usilor din mase plastice inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, înlocuitori sau pe contrarama, într-un canal, cu suprafața sub 7 mp	m2	33.400
		1.7. Casa scarii		
30	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la înălțimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	12.000
31	RpCJ35A	Desfăcerea de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6.500
32	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75.000
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare schvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	1.000
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75.000
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori preparare manuala a mortarului	m2	73.000
36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75.000
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impachetare din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57.000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57.000
39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57.000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57.000
41	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Paneti la H=1.5m)	m2	18.000
42	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vanguardurilor drepte la scari cu plite ceramice nu lunecoase, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T	m2	15.000
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2	8.100

1	2	3	4	5
		mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16 m ²		
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18.000
45	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Se include casa scarii la etajul 1 dupa modelul existent)	m ²	9.650
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare in cerdac)	m ²	0.750
47	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	10.650
48	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	0.500
49	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara de urcare la cerdac din aluminiu cu lungimea 4 0m)	kg	19.000
		1.8. Sistema de incalzire		
50	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1800	buc	4.000
51	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1500	buc	7.000
52	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1000	buc	6.000
53	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	40.000
54	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	48.000
55	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	7.000
56	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	40.000
57	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40.000
58	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	17.000
59	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	11.000
60	SD01A	Robinet de serviciu, TUR-RFTURsimplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	34.000
61	RpID02F	Montarea robinetului cu ventil cu dublu replaj Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/2"	buc	2.000
62	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	17.000
63	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc) avind diametrul de 1 1/4" - 2"	m	100.000
		1.9. Lucrari diverse		
64	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	7.980
65	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	7.800
66	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	13.000
67	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara antiincendiară cu platforma si mina de protectie p/ u evacuare de la etajul 2)	t	0.380
68	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei	m ²	16.000

1	2	3	4	5
		aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi		
69	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pana la 1 mc la un punct de lucru (Golurile la doua usi)	m3	1.000
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10.200
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4.000
72	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20.400
73	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla ALBA aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.000
74	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	4.000
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.000
76	SC04C	Lavabo din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1.000
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.000
78	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare - stativa pentru lavabo sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.000
79	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6.000
80	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1.2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m	4.000
81	SE59A	Montarea stingator de incendiu OP* 5, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6.000
82	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare - linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Inserieri p/u incendiu)	m	8.000
		2. Sistema electrica		
83	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2.500
84	08-02-412-2	Introducerea conductorilor VVGng3x1.5mm2 in tevi si furtunuri metalice pozate - primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.650
85	01-02-03-2	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	165.000
86	08-02-412-2	Introducerea conductorilor VVGng3x2.5mm2 in tevi si furtunuri metalice pozate - primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.460
87	01-02-03-1	Montarea cablului VVGng 1 S	m	146.000
88	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158	buc	14.000
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16.000
90	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat MED multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	30.000
91	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electrice cu 4 circuite fara contor	buc	1.000
92	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	4.000

