

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Реконструкция газоснабжения АИТ детского сада**

**№1 в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Utilaj</b>		
		<b>1.1. Приборы и средства автоматизации</b>		
1		Термометр	buc	8,00
2		Манометр МП4-У	buc	11,00
3		Мановакууметр МВП-У	buc	2,00
4		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	3,00
5		Напоромер НМП-52-М1	buc	1,00
6		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,00
7		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,00
8		Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00
9		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00
		<b>1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом</b>		
10		Шкаф для щита управления IP54	buc	1,00
11		Выключатель автоматический однополюсный АК63-мг	buc	3,00
12		Переключатель универсальный УП-5312	buc	2,00
13		Реле промежуточное ПЭ37-4493	buc	12,00
14		Реле времени РСВ19-11	buc	2,00
15		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	3,00
16		Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный ABLFS-22	buc	1,00

1	2	3	4	5
17		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	3,00
18		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	4,00
19		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc	1,00
20		Диод Д-226Б	buc	8,00
		<b>1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом</b>		
21		Шкаф для щита сигнализации	buc	1,00
22		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	4,00
23		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	1,00
24		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	1,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводов</b>		
25	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	8,00
26	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	8,00
27	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	8,00
28	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, ДМ2010)	buc	17,00
29	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-52)	buc	1,00
30	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДН-6-21	buc	1,00

1	2	3	4	5
31	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare CC1	buc	2,00
32	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00
33	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство	buc	17,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12
35	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,10
36	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15	100 m	0,03
37	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15	100 m	0,06
38		Кабель КВВГнг сеч. 10 x 1,5 мм <sup>2</sup>	м	10,00
39		Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм <sup>2</sup>	м	12,00
40	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводок	10 buc	3,80
		<b>2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС</b>		
41	11-06-001-01	Рапоу, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc	2,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	45,00