

**Scoala de tip internat pentru copii
orfani și rămași fără îngrijirea
părintilor din or. Bender**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate de fatada pentru inlocuire sau demolare (Демонтаж сборных фасадных панелей, для замены или при сносе строения).ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | m3 | 3,50 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента). | m2 | 1 593,00 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов). | m2 | 1 593,00 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов). | m2 | 1 593,00 |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 000,00 |
| 6 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-------|----------|
| 7 | RCsP27A | Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm $K_s=0.5$ | m | 39,00 |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ) | m3 | 21,67 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев). | m3 | 21,67 |
| 10 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). $N_c=0,0165$ | m2 | 1 770,00 |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnației, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш). | 100m2 | 17,70 |
| 12 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafete aparente cu solutie de ara: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам). | 100m2 | 17,70 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит). | m2 | 2 060,00 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)). | m2 | 1 770,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|--------|
| 15 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Nc sc.=0.03151) | m2 | 188,00 |
| 16 | CE31A1 | Frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 9,00 |
| 17 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 197,00 |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,00 |
| 19 | CK26B | Montarea opritorilor din zapada (УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ). | m | 286,00 |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой). | m | 221,00 |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой). | m | 282,00 |
| 22 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, (Погрузка мусора в автотранспорт). | t | 64,00 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 15 км). | t | 64,00 |

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.