

Obiectivul: Lucrari de pavare a curtii Liceului Teoretic din s. Ștefănești, r-nul Florești

Obiectul: Amenajare teritoriu

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 19.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	TsH91A	Demolare bănci pe 2 picioare (Se utilizează doar manopera, K manopera=0,5) K = 0,5000	buc	3,0000
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. (h=5 cm)	m3	26,4000
1.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,7920
1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri.	m3	7,9200
1.5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	139,3900
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,8700
1.7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	5,2800
1.8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100m2	5,2800
1.9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	16,0000
1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10 cm)	m3	52,8000
1.11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (20x10x4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	528,0000
1.12	TsH91A	Instalarea bănci pe 2 picioare (Se exclude resursa „bănci pe 2 picioare” – Bănci existente de la demontare)	buc	3,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.