

**Lucrari de inlocuire a ferestrelor la  
Caminul A si B a Scolii Profesionale  
nr. 2, str. I. Creanga, 59**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Schimbarea geamurilor</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	480.36
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri - 227.53m)	m3	5.46
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi din tabla	m	227.53
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu 4 camere, Clasa A, geam termopan cu 2 rinduri de sticla, cu deschiderea in 2 pozitii a cercevelii) 1.95x1.62(H)-44 buc; 1.17x1.62(H)-38 buc; 4.75x1.62(H)-1 buc	m2	218.72
5	CK23B	Ferestre cu Usi de Balcon din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu 4 camere, Clasa A, geam termopan cu 2 rinduri de sticla, cu deschiderea in 2 pozitii a cercevelii) - Ferestra 1.205x1.62(H) - 64 buc si Usa 0.785x2.395(H) - 64 buc; Ferestra 3.975x1.62(H) - 2 buc si Usa 0.745x2.355(H) - 2 buc;	m2	261.65
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=400mm	m	227.53
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250mm	m	227.53
		<b>Capitolul 1.2. Reparatia tocurilor interioare in jurul ferestrelor</b>		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	300.45
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	300.45
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	300.45
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	300.45
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2	300.45
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	300.45
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Sniezka Max" sau similar	m2	300.45
		<b>Capitolul 1.3. Reparatia tocurilor exterioare in jurul ferestrelor</b>		
15	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice (79.09m2)	kg	395.45

1	2	3	4	5
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	171.69
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	171.69
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	171.69
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	171.69
20	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	171.69
21	CL19A	Gratii metalice gata confectionate - fara costul gratiilor	m2	79.09
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	79.09
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150.00
		<b>Capitolul 1.4. Evacuarea gunoiului</b>		
24	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	19.30
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	19.30

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.