

**\_\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Valorificarea patrimoniului si revitalizarea centrului istoric Kizil din orasul Stefan Voda, pe terenul situat in raionul Stefan Voda, str. Stefan cel Mare si Sfant**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Sector 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (borduri tip 100.30.15)                                                                                                                                                                                                           | m      | 46,0000                               |
| 2      | DG01B                       | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton                                                                                                                                                                                         | m2     | 62,5100                               |
| 3      | TrI1AG23G<br>3              | Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                              | t      | 8,6000                                |
| 4      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolare beton de fundatie la borduri)                                                                                                                                                                                                                | m3     | 2,7600                                |
| 5      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 220,0000                              |
| 6      | TsC16A1                     | Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II | 100 m3 | 6,6000                                |
| 7      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate in auto)                                                                                               | 100 m3 | 6,6000                                |
| 8      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (materiale demolate la depozit)                                                                                                                                                                                                              | t      | 1 064,6000                            |
| 9      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 6,6000                                |
|        |                             | <b>1.2. Camine de vizita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |
| 10     | RpAcF38A                    | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demolarea placilor din beton)                                                                                                                                             | m3     | 0,1100                                |
| 11     | RpDC04B                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a inelelor din beton                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 3,0000                                |
| 12     | AcE07D                      | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Fara pretul capacului)                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 13 | RpAcF01A   | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment                                                       | buc    | 1,0000     |
|    |            | <b>1.3. Faza 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 14 | TsC03E1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                                                | 100 m3 | 2,8800     |
| 15 | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                        | t      | 489,6000   |
| 16 | TsC51A     | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 2,8800     |
| 17 | TsH05A     | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 5 cm grosime                                                                                                                                              | m2     | 5 600,0000 |
| 18 | CP16A apl. | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 16,0000    |
| 19 | TsI50A5    | Transportarea elementelor din beton cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                             | t      | 32,0000    |
| 20 | CP16A apl. | Descarcarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 16,0000    |
| 21 | DF56A      | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEOCELULE" 5 cm                                                                                                                                                                               | m2     | 5 600,0000 |
|    |            | <b>1.4. Amenajare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| 22 | DA12C      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) - sub bordure                                                                                                                                   | m3     | 63,7000    |
| 23 | DE11A      | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                 | m      | 125,0000   |
| 24 | DA12C      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)                                                                                                                                                 | m3     | 220,0000   |
| 25 | DE18B      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavele din beton vibropresat h=80mm tip „Bruc 8" gri dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2     | 2 200,0000 |