

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat cu consila LED (materiale de exclus)	buc	65,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:LED (de exclus materiale:buloane pentru constructii cu piulite si saibe,suporti,bratari din otel,conductori cu izolatie de cauciuc,corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau mercur)	buc	90,00
3	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	13,00
		<b>Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
4		Clema de perforare KZ-1	buc	180,00
5		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	270,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVG 3x1,5 mm2) (de exclus materiale:sirma din otel cu carbon,role de plumb,lac de bitum,butoane de montaj,fise de marcare,banda K226,aliaje de staniu-plumb fara stibiu)	100 m	1,80
7		Cablu VVG 3x1,5 mm2	m	180,00
8	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	90,00
9		Consola pentru corp de iluminat	buc	90,00
10		Lenta metalica F2007	m	180,00
11		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	180,00
12	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	90,00
		<b>Capitolul 3. Capitolul 3. Utilaj</b>		
13		Corp de iluminat LED60 W	buc	90,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.