

## Ремонт кровли ГП "ПЛХ Комрат" 1 этап

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Строительные работы</b>		
1	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 10mm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 10мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) Materiale marunte=1,05	buc	100,00
2	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) - шпилька м12, включай гайки и шайбы	kg	35,00
3	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate	kg	25,00
		cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) - арматура А3 д. 12мм		

4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) - мауэрлат и лаги	m3	1,49
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) - подпорки и стойки	m3	0,84
6		Уголок перфорированный 100*100*2,5 мм	buc	100,00
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	4,86
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, piaci ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,03	m2	415,80
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, piaci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - контробрешетка из рейки 50*25 мм	m2	415,80
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, piaci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor eu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - обрешетка из доски 100*30 мм	m2	415,80

11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	415,80
12	CE3 102-мод	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata h-10 de tip "Profnastil ", cu latimea medie de 0,4 m (norme de consum 1.15 m2 de tabla la 1 m2 de streasina) - подшивка из профнастила	m2	70,00 #
13	СК26В-прим	Планка лобовая на подшивку из листовой окрашенной жести	m	75,00
14	СК26В - прим	Уголок примыкания 30x30 мм, между подшивкой и стеной из листовой окрашенной жести	m	58,00
15	СК26В - прим	Снегоупоры из листовой окрашенной жести	m	56,00

## Ремонт кровли ГП "ПЛХ Комрат" 2 этап

(denumirea obiectivului)

№ ort.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Строительные работы</b>		

1	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 10mm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 10мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) Materiale marunte=1,05	buc	100,00
2	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 ni, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) - шпилька m12, включай гайки и шайбы	kg	35,00
3	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	25,00
		cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) - арматура A3 д. 12мм		
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) - мауэрлат и лаги	m3	1,35
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) - подпорки и стойки	m3	0,80
6		Уголок перфорированный 100*100*2,5 мм	buc	100,00
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	4,50

8	CE17A	Strat suplimentar polimerie tip ondutiss montât sub stratul de invelitoare de tigla, piaci ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,03	m2	330,00
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, piaci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nórmele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - контробрешетка из рейки 50*25 мм	m2	330,00 «
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, piaci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nórmele resurselor eu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - обрешетка из доски 100*30 мм	m2	330,00
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	330,00

12	СЕЗ 102-мод	Streasină infundată, fără console aparente, din tablă profilată h-10 de tip "Profnaștil", cu lățimea medie de 0,4 m (norme de consum 1.15 m2 de tablă la 1 m2 de streasină) - подшивка из профнастила	m2	55,00
13	СК26В-прим	Планка лобовая на подшивку из листовой окрашенной жести	m	50,00
14	СК26В - прим	Уголок примыкания 30x30 мм, между подшивкой и стеной из	m	58,00
		листовой окрашенной жести		
15	СК26В - прим	Снегоупоры из листовой окрашенной жести	m	56,00