

**Reparația capitală a laboratorului de informatică**  
**LT "M.Eminescu", or. Otaci, r-nul Ocnita**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie generale (laborator)</b>  |                    |       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Incapere 3.00x5.90m</b>  |                    |       |
| 1      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2                 | 0,80  |
| 2      | IB06C                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 x 500 mm,fara pret radiator   | buc                | 0,80  |
| 3      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2                 | 17,70 |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare,razuirea varului si vopselelor vechi la pereti   | m2                 | 47,53 |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 47,53 |
| 6      | CK26D                       | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi  | m                  | 5,00  |
| 7      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2                 | 47,53 |
| 8      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2                 | 47,53 |
| 9      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 49,13 |
| 10     | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2                 | 49,13 |
| 11     | CF61A k=0.5                 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare                     | m2                 | 1,60  |
| 12     | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2                 | 17,70 |
| 13     | CG49A                       | Executarea acoperirii din vinil omogen, la pardoseli pentru sali de clase  | m2                 | 17,70 |
| 14     | RpCR07A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2                 | 49,13 |
| 15     | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2                 | 17,70 |
| 16     | CK32A                       | Rolete pentru ferestre din pinze de culoare alba sau bej-deschis   | m2                 | 3,00  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Incapere 5.90x11.70m</b>   |                    |       |
| 17     | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2                 | 3,20  |

| 1  | 2           | 3  | 4   | 5     |
|----|-------------|--|-----|-------|
| 18 | IB06C       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 x 500 mm,fara pret radiator   | buc | 4,00  |
| 19 | RpCK41A     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2  | 9,40  |
| 20 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 59,63 |
| 21 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare,razierea varului si vopselelor vechi la pereti   | m2  | 90,00 |
| 22 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn ( usi )  | m2  | 2,00  |
| 23 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,00  |
| 24 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 90,00 |
| 25 | CK26D       | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi  | m   | 31,40 |
| 26 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 90,00 |
| 27 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 90,00 |
| 28 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 98,50 |
| 29 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 98,50 |
| 30 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare   | m2  | 8,50  |
| 31 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 69,03 |
| 32 | CG49A       | Executarea acoperirii din vinil omogen, la pardoseli pentru sali de clase  | m2  | 69,03 |
| 33 | RpCR07A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 98,50 |
| 34 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 69,03 |
| 35 | CK32A       | Rolete pentru ferestre din pinze de culoare alba sau bej-deschis   | m2  | 12,80 |
|    |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice</b>   |     |       |
|    |             | <b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructie</b>   |     |       |
| 36 | RpEJ08A     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 48,00 |
| 37 | RpEJ09D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 48,00 |
|    |             | <b>Capitolul 2.2. Lucrari de montare</b>   |     |       |
| 38 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 10,00 |
| 39 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc | 16,00 |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5     |
|----|---------------|--|-----|-------|
| 40 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC  | buc | 4,00  |
| 41 | RpEQ04A       | Montarea cutiei cu automate  | buc | 3,00  |
| 42 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVG3x2.5mm  | m   | 75,00 |
| 43 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVG 3x1.5mm   | m   | 36,00 |
| 44 | RpEF02A       | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi tip LED 24W, de plafon , inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate,60x60 cm, pentru tavane "Armstrong"   | buc | 10,00 |
| 45 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala, de 25 A  | buc | 14,00 |
| 46 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00  |
| 47 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A   | buc | 6,00  |
|    |               | <b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>   |     |       |
| 48 | Pret de piata | Cutie cu automate  | buc | 3,00  |
| 49 | Pret de piata | Intrerupator automat 1P,25 A   | buc | 6,00  |