

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1

WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie (nefinisate)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. LUCRARI EXTERIOARE				
		Capitolul 1.1. SOCLU (pe perimetrul cladirii)				
1	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc(placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm, inclusiv: prelucrarea canturilor glafurilor ferestrelor si usilor - tip drept (lustruit) 50,80 m; inclusiv prelucrarea canturilor pervazurilor - tip bizot (lustruit) - 10,0 m; inclusiv buciardarea suprafetei rampei (fatada A-C) - 6,60 m2)	m2	98,00		
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren (brau din polistiren expandat FS-35, b=100 mm, h=250mm, L=4,0m)				
		Capitolul 1.2. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	398,00		
4	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	660,00		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	398,00		
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	398,00		
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	398,00		
		Capitolul 1.3. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea stratului de finisare)				
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	470,00		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	470,00		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	470,00		
		Capitolul 1.4. REFACEREA UNEI PORTIUNI DE FATADA in concordanta cu solutiile de proiect				

1	2	3	4	5	6	7
11	RplzC41 A	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,00		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00		
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,00		
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,00		
		Capitolul 1.5. PORTIUNI PERETI - rusturile din panouri cu strat protector (axele "11", "G")				
15	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,00		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,50		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00		
		Capitolul 1.6. ACCESE LA DEMISOL Sd-1 si Sd-2 (axa "A", fatada posterioara)				
18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16		

1	2	3	4	5	6	7
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16		
20	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor 72,50m; buciardarea suprafetelor 25,60 m2)	m2	58,50		
Capitolul 1.7. INTRAREA PRINCIPALA - scara SE-1 (fatada axa "1", in axele "G" si "C")						
21	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 95,60m, tip bizot - 15,5m, buciardarea suprafetelor - 62,20 m2)	m2	95,60		
22	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	9,90		

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-1...BL-3 din elemente din inox H=0,90 m)				
		Capitolul 1.8. SCARA de evacuare SE-2 (fatada axa "11")				
23	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 23,50m, buciardarea suprafetelor - 7,85 m2)	m2	13,40		
24	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-4 din elemente din inox H=0,90 m)	m	4,70		
		Capitolul 1.9. INTRAREA SECUNDARA (fatada axa "G", in axele "1" si "6")				
25	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan	m2	27,60		

1	2	3	4	5	6	7
		Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 28,7m)				
		Capitolul 1.10. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11")				
26	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 67,80m, buciardarea suprafetelor - 21,80 m2)	m2	33,00		
27	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot)	m2	13,00		
28	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-5 din elemente din inox H=1,20 m)	m	21,00		

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,40		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,40		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,40		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	26,40		
Capitolul 1.11. COPERTINELE Cp-3...Cp-5 (fatada axa "11", "12")						
33	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,12		
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,12		
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12		
36	CE09A1 corect	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa policarbonat monolit gr.4 mm;	m2	13,70		

1	2	3	4	5	6	7
		cornier 30x30x2 din aluminiu - 9,20m; profil presor de fixare din aluminiu in complet cu garnituri EPDM si cheder - 19,10 m)				
37		Teava din polipropilena Dn25 mm, L=80 mm	buc	42,00		
38		Diblu cu surub cu cap hexagonal 14x80/10x160mm	buc	42,00		
		Capitolul 1.12. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015)				
39	RplzC41 A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7,60		
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2	5,40		
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,80		
42	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	7,20		
43		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	20,58		

1	2	3	4	5	6	7
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00		
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,00		
Capitolul 1.13. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE						
46	RplzC41 A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,88		
47	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2	5,04		
48		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00		
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,80		
Capitolul 1.14. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE						
50	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,00		
51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700	m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7	
		mm)					
52	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00			
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,00			
54	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00			
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00			
56	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00			
57	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00			
58	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00			
59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30,00			
		Capitolul 1.15. PERETII DE STICLA EXTERIORI - FINISAREA MONTARII ELEMENTELOR					
60		Completarea montantilor si traverselor existenti cu garnituri si capace, inclusiv inlocuirea capacelor semirotonde la unele traverse (pret cu materiale si montarea incluse)	m	106,00			

1	2	3	4	5	6	7
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usilor (2000x2400(h)) din aluminiu cu bariera termica, geam termopan, in complet cu balamale, broasca, manere bara inox 1400mm, 45 grade, amortizor incorporat, culoare profil - identica profilelor existente)	m2	19,20		
		Capitolul 1.16. ACOPERIS				
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Barierile de siguranta Bs-1...Bs-3)	kg	303,21		
63	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,30		
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,30		
65	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00		
66	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlane de scurgere 150x200mm din tabla	m	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		prevopsita, culoare alba)				
		Capitolul 1.17. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
67	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	7,60		
		Capitolul 1.18. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)				
68	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,95		
69	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,95		
70	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,95		
		Capitolul 1.19. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
71	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,36		
72	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4,00		
73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,00		
74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format	m3	0,36		

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m				
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00		
Capitolul 1.20. FINISAREA BALCOANELOR CENTRALE (din interior)						
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,60		
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,60		
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,60		
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata)	m2	9,20		
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (H=150 mm)	m	16,40		
81	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 16,40 m)	m2	2,64		

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1.21. INSTALAREA STICLEI SECURIZATE in montantii din inox existenti la balcoanele din curte, vezi fatada 1-12, pl.4					
82		Instalarea sticlei securizate in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	10,00			
		Capitolul 1.22. FINISAREA GARDULUI OPAC Gp-1 (alaturat imobilului axa "1"), vezi pl.9					
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2	2,40			
84	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	2,40			
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80			
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	2,80			
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,40			
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,40			
89	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura,	m2	18,00			

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm: prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 14,60 m; prelucrarea canturilor tip drept - 56,0 m)				
		Capitolul 2. LUCRARI INTERIOARE				
		Capitolul 2.1. TERMOIZOLAREA PERETILOR IN CADRUL PODULUI				
90	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=110 kg/m3, gr.100 mm)	m2	20,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1

WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) Capitolul 1.1. PERETII Capitolul 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,60		
		Capitolul 1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156		
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,30		

		Capitolul 1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,50		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00		
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20,00		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba)	m2	20,00		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50		
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie Artic Moka gr.6mm)	m2	10,50		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40		
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate	m2	10,40		

		pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)				
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,70		
14	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m)	m2	2,34		
15		Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	6,00		
		Capitolul 1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,10		
		Capitolul 1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
17	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de	m2	106,00		

		ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)				
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie Artic Moka gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,30		
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42,00		
		Capitolul 1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
20	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2	12,00		
		Capitolul 1.1.7. Toate suprafetele				
21		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)				

22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00		
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48,00		
26		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00		
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,00		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00		
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,00		
		Capitolul 1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
32	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune	m	32,25		

		profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)				
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,00		
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,00		
		Capitolul 1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) și axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00		
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,00		
37	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.10. Procurarea și instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" între axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				

38		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
39	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm)	m2	9,24		
40		Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	66,00		
		Capitolul 1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,40		
42	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip	m	11,68		

		semibaston)				
43	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	26,22		
		Capitolul 1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80		
45	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60		
46	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65		
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,40		
48	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de	m3	0,50		

		max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)				
49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,65		
50	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,12		
51	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25,40		
52	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26,80		
53	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	29,00		

		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)				
54	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,00		
55	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,00		
56	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,40		
57		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20		
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,20		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20		
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)	m2	30,00		
		Capitolul 1.3. TAVANELE				
		Capitolul 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2				

(pl.12)						
62	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	14,00		
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12,56		
64		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44		
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,44		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44		
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,44		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)	m2	1,44		
Capitolul 1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)						

71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	50,00		
		Capitolul 1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36,00		
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37,20		
		Capitolul 1.3.4. In axele "2"- "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1" - "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrearea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
74	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2	16,00		
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16,00		
		Capitolul 1.3.5. Finisarea tuturilor suprafetelor conform det."3", pl.13				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00		

79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)	m2	360,00		
		Capitolul 1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
80	CK53A	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,20		
		Capitolul 1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
81	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,00		
		Capitolul 1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
82	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,00		
83	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe plan drept)	m	22,00		
		Capitolul 1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
84	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,00		
		Capitolul 1.4. PARDOSELELE				

Capitolul 1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16					
Capitolul 1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15					
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,60	
86		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00	
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa))	m2	21,92	
88		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00	
Capitolul 1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16					
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,20	
90		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20	
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa))	m2	7,92	
92		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00	
Capitolul 1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea					

		profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,00		
94	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,00		
		Capitolul 1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		Capitolul 1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
95	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strafuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,50		
		Capitolul 1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00		
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00		
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00		

100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3)	m2	35,00		
		Capitolul 1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
101	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,30		
102	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mana curenta Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14,10		
		Capitolul 1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
103		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23		
104		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera	m2	5,70		

		termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)				
		Capitolul 1.7. TAMPLARIA				
		Capitolul 1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
105	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9,43		
106	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,94		
		Capitolul 1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
107	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93		
108	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu	m2	1,68		

		balamali Hettich)				
		Capitolul 2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		Capitolul 2.1. PERETII				
		Capitolul 2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40		
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40		
112	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,40		
		Capitolul 2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50		
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,50		
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,50		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50		
117	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,50		

Capitolul 2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9						
118	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,90		
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00		
120	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,20		
Capitolul 2.2. TAVANELE						
Capitolul 2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13						
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00		
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00		
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea	m2	24,00		

		lavabila tip Sadolin Bindo 3)					
		Capitolul 2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13					
125	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,00			
		Capitolul 2.3. PARDOSELELE					
		Capitolul 2.3.1. Pardoselele, pl.15					
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,16			
127		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60			
		Capitolul 2.3.2. Plinta, pl.16					
128	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,00			
129	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,00			
		Capitolul 2.4. TAMPLARIE					
		Capitolul 2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)					
130	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,288			
		Capitolul 3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)					
		Capitolul 3.1. PERETII					

Capitolul 3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)						
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00		
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00		
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00		
135	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,00		
Capitolul 3.2. TAVANELE						
Capitolul 3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13						
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00		
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00		
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)	m2	9,00		
Capitolul 3.3. PARDOSELELE						

		Capitolul 3.3.1. Pardoselele, pl.15				
140	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,00		
		Capitolul 3.3.2. Plinta, pl.16				
141	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,00		
142	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,00		
		Capitolul 4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
143	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,00		
144	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2	42,00		
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00		
146	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau	buc	1,00		

		b.c.a.					
147	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00			
148		Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,00			
149		Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,00			
150		Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,00			
151		Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,00			
		Capitolul 5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23					
		Capitolul 5.1. Finisarea coridorului la cota -1,500					
152	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,40			
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00			
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	50,00			

		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)					
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,40			
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)	m2	17,40			
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,34			
158	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93			
		Capitolul 5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500					
159		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00			
160		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu	m2	1,08			

		materiale si montarea incluse)				
161		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00		
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,70		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70		
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,70		
165		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00		
166		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00		
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,00		
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	44,00		

		existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)				
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,56		
		Capitolul 6. SALA DE SPECTACOLE Capitolul 6.1. PARTERUL Capitolul 6.1.1. Demolari				
170	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,10		
171	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,80		
		Capitolul 6.1.2. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pl.2 (vezi pl.2)				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,00		
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,00		
174	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-210,00		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,00		

176	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2	235,00		
		Capitolul 6.1.3. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,36		
178	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13		
179	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,40		
180	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,10		
181		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00		
		Capitolul 6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		Capitolul 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				

182	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,70		
183	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,00		
184	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,00		
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00		
186	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,00		
187	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,00		
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00		
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2	108,00		

191	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11		
192		Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20		
193	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,00		
194	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,00		
195	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,00		
		Capitolul 6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimei podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,94		
197	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,50		

198	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2	18,80		
		Capitolul 6.2.3. Executarea pardoselelor				
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,00		
200	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,00		
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,00		
202	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,00		
		Capitolul 6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
203	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din	m	1,20		

		aluminu eloxat bronz)				
		Capitolul 6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,00		
205	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,00		
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,00		
207	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,00		
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00		
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,00		
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00		
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3)	m2	240,00		
212	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu	m2	200,00		

		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		Capitolul 6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
213	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148,00		
214	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2	210,00		
215	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice	m	540,00		

		fara rosturi)				
216	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,00		
217	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,00		
218	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,00		
219	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,00		
		Capitolul 6.5. Tamplaria (pl.15)				
220	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1,57		
221	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,76		

Total:

Cheltuieli directe LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1

WinCmeta2000

 (denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct. (adaugatoare)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				

1	2	3	4	5	6	7
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (polipropilen PN10)	m	14,00		
2	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	13,00		
3	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 mm ст. оцинков.	m	4,00		
4	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4,00		
		Capitolul 2. Hidranti pentru tot edificiul				
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,00		
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,00		
7	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc	3,00		
8	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран	buc	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		во всех остальных помещениях				

Total:

Cheltuieli directe LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1

WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare. (adaugatoare)

(denumirea lucrări)

№	Simbol			Cantitate	Preț pe unitate	Total, lei (col.5)

crt.	norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		de măsură, lei (inclusiv salariu)	x col.6)
------	-----------------------	------------------	------	--	---	----------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)	m	1,00		
2	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00		
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen)	m	6,00		
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
5	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
6	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00		
7	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
		Capitolul 2. WC pentru spectatori (cota -1,500)				
8	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком	buc	10,00		
9	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc	5,00		
10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00		
11	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1

WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Incalzire. (adaugatoare)

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
---------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. WC pentru persoane cu dizabilitati				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc	1,00		
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	1,00		
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	1,00		
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		"МИНИ" c.9000				
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00		
6	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,00		
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc	2,00		
		Capitolul 2. Foaier Capitolul 2.1. Incalzire /suplimentar/				
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun22K H=300 l=800 Vogel&Noot)	buc	1,00		
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 l=1800 Vogel&Noot)	buc	1,00		
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	2,00		
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	2,00		
13	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)	buc	4,00		
14	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/Al/-Xc	m	10,00		
15	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/Al/-Xc	m	50,00		
16	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ.10мм	m	60,00		
17	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26х20х26)	buc	2,00		
18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		тройник 20x16x16				
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00		

Total:

Cheltuieli directe LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical Dramatic.

Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari adaugatoare)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1		<i>Foaier (cotele 0.000, +3.750)</i>				
2	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,01		

3		Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,00		
4	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, 2 benzi LED COB 10W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,32		
5		Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, 2 benzi LED COB 10W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00		
6	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,04		
7		Corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00		
8	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16)	100 buc	0,03		
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m	0,53		
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m	0,50		
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,16		
12	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,08		
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 100W, 24V	buc	1,00		
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	3,00		
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	1,00		
16	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	1,00		

17	10-08-003-03	Transformator banda LED 600W, 24V	buc	3,00		
18	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 7W, 92x92 mm)	100 buc	0,29		
19		Spot LED incastate 7W, 92x92 mm	buc	29,00		
20	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 6W)	100 buc	0,11		
21		Spot LED incastate 6W	buc	11,00		
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²)	100 m	1,00		
23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm ²)	100 m	3,00		
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x4 mm ²)	100 m	0,95		
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-3x2,5 mm ²)	100 m	0,10		
26		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²	m	100,00		
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm ²	m	300,00		
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x4 mm ²	m	40,00		
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x2,5 mm ²	m	10,00		
30	08-03-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,03		

	591-9	inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)				
31		<u>Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)</u>				
32	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 18W, 4000K)	100 buc	0,04		
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ 18W, 4000K	buc	4,00		
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)	100 buc	0,02		
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 В, IP20)	100 buc	0,03		
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,02		
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)		0,00		
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,01		
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,20		
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20,00		
41	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K)	100 buc	0,03		
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	3,00		
43		<u>Sala de spectacole</u>				
44	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc	0,20		
45		Panou rotund incorporabil LED WS-58-	buc	20,00		

		18R, 16W, 4000K				
46	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc	0,38		
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,00		
48	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu LMX-5035-A-64-35-50	100 m	0,14		
49	08-02-403-3	Banda LED SMD2835 4.8W, IP20, 3000K, 60led/m, 12V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m	0,35		
50	10-08-003-03	Transformator banda LED 600W, 24V	buc	1,00		
51	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 12V	buc	1,00		
52	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x1,0 mm ²)	100 m	0,90		
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²)	100 m	0,10		
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm ²)	100 m	0,40		
55		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,0 mm ²	m	90,00		
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm ²	m	10,00		
57		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm ²	m	40,00		
		Прямые затраты	LEI			
		Asigurarea sociala				

Total
Transport
Total
Cheltuieli de achizitionare-depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de rejie
Total
Beneficiu de deviz

Total:

Прямые затраты

LEI

TVA

Total deviz: